

SE RITNING K-00-0-0001

NYA HÅLTAGNINGAR:



BEF. HÅLTAGNINGAR:



BEF. HÅLTAGNINGAR SOM FÖRSTORAS. INMÄTNING AV BEF.
HÅL SKER NÄR TILLGÅNG TILL LÄGENHETER ERHÅLLS.
KONSTRUKTÖR KONTAKTAS EFTER INMÄTNING FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ANTAGNA PLACERINGAR MOT NYA ÖNSKADE
LÄGEN.



HVS = HÅLTAGNINGAR FÖR VS

HV = HÅLTAGNINGAR FÖR V. SAMTLIGA VENTKANALER
KRINGGJUTS MED EXPANDERANDE BRUK PGA BRAND
HE = HÅLTAGNINGAR FÖR E



 STANSZON: HÅLTAGNINGAR I MARKERAT OMÅRDE
FÅR EJ SKE UTAN GODGÄNNANDE AV
KONSTRUKTÖR.

TAKSTOLAR SAMT TAKSTOLSBEN ANPASSAS PÅ PLATS
EFTER LÄGEN PÅ INSTALLATIONER SOM LIGGER I
TAKUPPBYGGNAD (ENL. VVS).
MAX c/c TAKSTOLAR: 900mm
MAX c/c TAKSTOLSBEN: 1200mm



 LÄTTELEMENT (YV01)

XGB BEF. GOLVBRUNN, GJUTS IGEN

GB01	NY GOLVBRUNN ENL. DET: 5/K-20-6-AC44
------	--------------------------------------

GRUNDPLANER: K-15-1-XXXX
GRUNDETALJER: K-15-6-XXXX
VÄGG- OCH BJÄLKLAGSTYPER: K-20-0-XXXX
PLANRITNINGAR: K-20-1-XXX-XX
SEKTIONS- RITNINGAR: K-20-2-XXXX
DETALJRITNINGAR: K-20-6-XXXX
DETALJER BETONGÅTGÄRDER: K-21-6-XXXX
STÅLPÄLLAR: K-24-1-XXX-XX
STÅLELEVATIONER: K-24-4-XXXX
STÅLDETALJER: K-24-6-XXXX
TRÄPPSTÄLLNINGAR: K-25-4-XXX-XX
TAKPLANER: K-40-1-XXX-XX

A	K-PM-001	KT	2024-02-20
BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FASTIGHET

Kv MÄLTERIET 2

HUS

HUS A, HUS B, HUS C

ADDRESS

VINDRAGARVÄGEN 16

A	LOK ARTIKTEKTER AB Vägen 244, 120 30 Stockholm	tel 08-642 56 29
X	LOOS FROM Katarinavägen 17, 116 46 Stockholm	tel 08-785 11 60
V	BENT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hannymärs allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
VS	BENT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hannymärs allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
Br	BRIAT Marsvägen 83, 118 53 Stockholm	tel 08-410 102 50
S	BENT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hannymärs allé 47, 120 30 Stockholm	tel 08-588 881 00
E	HE Eksikonsult AB Tälvången 2, 151 38 Södertälje	tel 072-210 51 30
VA	REJLERS Box 30233, 104 25 Stockholm	tel 0771-78 00 00
L	REJLERS Box 30233, 104 25 Stockholm	tel 0771-78 00 00

MÄLTERIET 2 HELHETSGREPP
HUS A, PLAN 17, DEL 1,
TAKSTOLSPLAN
(HISSPLAN 8) }

ANSVARIG WV		UPPDAGSLEDARE WV	RITAD/KONSTR AV FR/ KT
DATUM 2023-11-27		UPPDAG NR 2023036	
SKALA A1 1:50	SKALA A3 1:100	NUMMER K-20-1-A17-01	BET A

