


FÖRESKRIFTER

SE RITNING K-00-0-0001
RITNING SKA LÄSAS I FÄRG.


FÖRKLARINGAR

SE RITNING K-00-0-0001

NYA HÅLTAGNINGAR:



BEF. HÅLTAGNINGAR:



BEF. HÅLTAGNINGAR SOM FÖRSTORAS. INMÄTNING AV BEF. HÅL SKER NÄR TILLGÅNG TILL LÄGENHETER ERHÅLLS. KONSTRUKTÖR KONTAKTAS EFTER INMÄTNING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ANTAGNA PLACERINGAR MOT NYA ÖNSKADE LÄGEN.



HVS = HÅLTAGNINGAR FÖR VS

HV = HÅLTAGNINGAR FÖR V. SAMTLIGA VENTKANALER

KRINGGJUTS MED EXPANDERANDE BRUK PGA BRAND

HE = HÅLTAGNINGAR FÖR E

STANSZON: HÅLTAGNINGAR I MARKERAT OMRÅDE FÅR EJ SKE UTAN GODGÄNNANDE AV KONSTRUKTÖR.

TAKSTOLAR SAMT TAKSTOLSBEN ANPASSAS PÅ PLATS EFTER LÄGEN PÅ INSTALLATIONER SOM LIGGER I TAKUPPPBYGGNAD (ENL. VVS).
MAX c/c TAKSTOLAR: 900mm
MAX c/c TAKSTOLSBEN: 1200mm

LÄTTELEMENT (YV01)

XGB BEF. GOLVBRUNN, GJUTS IGEN

ENL. DET: 3/K-20-6-AC31

GB01 NY GOLVBRUNN ENL. DET: 5/K-20-6-AC44

HÄNVISNINGAR

GRUNDPLANER: K-15-1-XXXX

GRUNDDETALJER: K-15-6-XXXX

VÄGG- OCH BJÄLKLAGSTYPER: K-20-0-XXXX

PLANRITNINGAR: K-20-1-XXX-XX

SEKTIONS-RITNINGAR: K-20-2-XXXX

DETALJRITNINGAR: K-20-6-XXXX

DETALJER BETONGÅTGÄRDER: K-21-6-XXXX

STÅLPLANER: K-24-1-XXX-XX

STÅLELEVATIONER: K-24-4-XXXX

STÅLDETALJER: K-24-6-XXXX

TRÄUPPSTÄLLNINGAR: K-25-4-XXX-XX

TAKPLANER: K-40-1-XXX-XX

A	K-PM-001	KT	2024-02-20
BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FASTIGHET

Kv MÄLTERIET 2

HUS

HUS A, HUS B, HUS C

ADRESS

VINDRAGARVÄGEN 16

A	TOL ARKITEKTER AB	tel 08-642 56 29
X	LOOSTROM	tel 08-755 11 60
V	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	tel 08-588 881 00
VS	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	tel 08-588 881 00
Br	BRIAB	tel 08-410 102 50
S	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	tel 08-588 881 00
E	HB EKONSULT AB	tel 072-210 51 30
VA	REJLERS	tel 0771-78 00 00
L	REJLERS	tel 0771-78 00 00

BYGGHANDLING

MÄLTERIET 2 HELHETSGREPP

HUS A, PLAN 19, DEL 2,

TAKSTOLSPÄN

(HISSPLAN 10)

ANSVARIG	UPPDRAGSLEDARE	RITADKONSTR AV
WV	WV	KT
DATUM	UPPDRAGR NR	
2023-11-27	2023036	
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER
1:50	1:100	K-20-1-A19-02
		BET
		A

