

## FÖRKLARINGAR

POS 1 AVSER SYSTEM NR.  
POS 2 AVSER SYSTEM  
POS 3 AVSER MATERIAL  
POS 4 AVSER ISOLERING  
POS 5 AVSER DIMENSION

SYSTEM  
U = UTELUFT  
T = TILLUFT  
F = FRÅNLUFT  
A = AVLUF  
Ö = ÖVERLUFT  
MATERIAL  
1 = FÖRZINKAD PLÅT  
Z = SVARTPLÅT  
11 = FÖRZINKAD PLÅT, UTV. MÅLADE VIT KULÖR, RAL 9003.  
ISOLERING  
B101 = UTV. NÄTMATTA BRAND EI15  
B103 = UTV. NÄTMATTA BRAND EI30  
B106 = UTV. NÄTMATTA BRAND EI60  
B203= UTV. NÄTMATTA BRAND EI30 + AL. FOIE  
B206 = UTV. NÄTMATTA BRAND EI60 + AL. FOIE  
B106K4 = UTV. NÄTMATTA BRAND EI60 + KONDENS 30mm + AL.FOLIE  
V103 = UTV. NÄTMATTA VÄRME 30mm  
V105 = UTV. NÄTMATTA VÄRME 50mm  
V110 = UTV. NÄTMATTA VÄRME 100mm  
K403 = UTV. NÄTMATTA KONDENS 30mm + AL.FOLIE  
KANALER MED ISOLERSTATUS EX.  
BEF-LBxx-T1-NY-B10x-xxx  
SKALL BEKLÄS MED NY BRANDISOLERING.

ÖVRIGT  
RL101 = RENSLUCKA ENL. RITN. - CIRKULÄR  
RL102 = RENSLUCKA ENL. RITN. - REKTANGULÄR  
IL57 = RENSLUCKA UTFÖRS AV VE. INSPEKTIONSLUCKA  
UTFÖRS AV BE.  
RENSLUCKOR UTFÖRS I SAMMA BRANDKLASS SOM KANAL.

ÖVRIG INFORMATION  
ÖFG = ÖVER FÄRDIGT GOLV  
ANSL = ANSLUTNING  
INK = INKOPPLING  
PR = PROPPNING  
BE = BYGGENTREPRENÖR  
VE = VENTILATIONSENTREPRENÖR.  
BEF = BEFINTLIGT

## ANVISNINGAR

LUFTFLÖDEN ANGIVNA I l/s  
SPRINGA UNDER DÖRR MARKERAT MED S & PIL  
000/000 TILLUFT/FRÅNLUFT  
000-000/000-000 VARIBELT FLÖDE, MIN-MAX/MIN-MAX  
GENERELLT SKALL INGA ÅTGÄRDER UTFÖRAS INOM  
SKRAFFERADE OMRÅDEN. DET FÖREKOMMER MONTAGE AV  
BRANDSPJÄLL OCH/ELLER TILLÄGGSISOLERING.  
INJUSTERING SKALL UTFÖRAS PÅ HELA SYSTEM VID  
DRIFTTAGANDE.  
VID GEMENSAMMA INSTALLATIONSSCHAKT SKALL KANALER  
ISOLERAS MED EI15.  
KANALER I KORRIDORER BYGGS IN I MED EI60 INKLÄDNADER.  
SE A-RITNING FÖR INFORMATION.

## HÄNVISNINGAR

V-57-2-00x = AVSER SEKTIONER PÅ FLÅKTRUM  
V-57-5-001 = AVSER MATERIALFÖRTECKNING  
V-57-8-00x = AVSER PRINCIPFLÖDESSCHEMAN  
V-HF-001 = AVSER HANDLINGSFÖRTECKNING

A	-	Bygghandling PM01	JL	2024-02-20
BET		ANDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

FASTIGHET


KV MÅLTERIET 2

HUS

HUS A, HUS B, HUS C

ADDRESS

VINDRAGARVÄGEN 16



A	TOL ARKITEKTER AB	08-642 56 29
K	LOOSTRÖM	08-755 11 60
V	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	08-588 881 00
VS	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	08-588 881 00
BR	BRIAB	08-410 102 50
S	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB	08-588 881 00
E	HB Elkonsult AB	072-210 51 30
VA	REJILERS	0771-78 00 00
L	REJILERS	0771-78 00 00

## BYGGHANDLING

MÅLTERIET 2 HELHETSGREPP  
Plan 17, ÖVERSIKT  
(HISSPLAN 8)  
LUFTBEHANDLING

ANSVARIG	UPPDRAGSLEDARE	RITAD/KONSTR	AV
JL	JL	JL	
DATUM	UPPDRAG.NR		
2023-11-27	202302266		
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
1:200	1:400	V-57-1-017-00	A