


V1 - Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH M70 DnTw52 dB, Rw 57dB
Mellan behandlingsrummen

- Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACDUnomic (i golv, vägg och tak)
- Regel Gyproc XR 70, c 450
- 12,5 mm Gyproc Habito Gipssockor
- 12,5 mm Gyproc Normal Gipssockor
- 70 mm mineralull

A3-RITNING I SKALA 1:200



FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Alla mått anges i mm.

- = Gräns bygglov
- = Gräns ändrad användning
- V1 = Väggtyp
- = Befintliga väggar
- /// = Nya väggar

Väggar skall utföras i brand- och ljudklass enligt väggtypsritning.
Väggar skall utföras enligt Gyprocs anvisningar.
Väggar skall utföras med 900 mm breda gipssockor.
Samtliga nya väggar byggs mot valv.

Beakta Gyprocs utförandeföreskrifter med avseende på ljudtätning vid anslutningar samt installationsgenomföringar. Akustisk fogmassa skall användas vid samtliga anslutningar samt genomföringar mellan rumsenheter.

Beakta tätning vid installationsgenomföringar för att uppnå brandklass EI30 respektive EI60 mellan brandceller.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOV				
KV MAGNETEN 23				
Arkitektur-Studio AB BARDABACKEN 19 167 71 BROMMA TEL 070 5251521 E-POST: arkitektur-studio@telia.com				
UPPDRAG NR	RITAD AV JK		HANDLÄGGARE Jacek Kwetczar	
DATUM 2024-10-31	ANSVARIG			
MAGNETEN 23 PLAN 2, DEL A-B - ÖMBYGGNAD HEALTH CLUB AND CLINIC/VÅRD CENTRAL ÄNDRAD ANVÄNDNING, YTA VÅRD CENTRAL				
SKALA 1:100	NUMMER A30:02:021		I BET	