



FASAD MOT BARNÄNGSGATAN



FASAD MOT ERELIES GATA

PERSPEKTIV



Perspektiv på nordöstra hörnet



Perspektiv på sydöstra hörnet



Uppglasat hörn med pelare Hörnet Bondegatan, Barnängsgatan



FASAD MOT BONDEGATAN



Perspektiv terrassvåningen med frontespiser

GATUFASADER MATERIAL

ÖVERSTA VÅNINGEN

PL1

PL1: SVARTMÅLAD
PLÅT I BANDTÄCKNING
NCS S9000-N

FÖNSTER

F3

F3: SVART
NCS S9000-N

NORMALVÅNINGAR

TEGELFASAD

T2

T2: RÖTT TEGEL MED VARM
GRUNDTON. GRÅ FOG

FÖNSTER

F2

F2: MÖRKT BRUN
NCS S8005-Y80R

SOCKELVÅNING

TEGELFASAD

T1

T1: VARMT GRÅTT
TEGEL. GRÅ FOG

FÖNSTER

F1

F1: GRÅ
NCS S3502-Y

SOCKEL

NS

NS: NATURSTEN I SOCKEL/
ANSLUTNING MOT TROTTOAR
LJUS GRANIT

GENERELLT

BALKONG-, TERRASSRÄCKEN, TAKFOT ETC
SVART METALL
NCS S9000-N

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

MATERIAL OCH KULÖRER AVSER RIKTIVÄRDEN OCH
KAN JUSTERAS MED PROVER I STÖRRE SKALA

TEGELKULÖRER:

T1: VARMT GRÅTT TEGEL MED GRÅ FOG.

T2: RÖTT TEGEL MED VARM GRUNDTON MED GRÅ FOG

ST1: STÅENDE TEGEL TYP 1. VARMT GRÅTT TEGEL MED GRÅ
FOG.

PUTSKULÖRER OCH STURKTURER:

PUTS UTFÖRS I TVÅ OLIKA KORNSTORLEKAR

P1: GRÖVRE PUTS I BEIGE KULÖR

P2: FINARE PUTS I VIT KULÖR

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR:

F1: FÖNSTER I SOCKELVÅNING I GRÅ KULÖR

F2: FÖNSTER PÅ NORMALVÅNINGAR I MÖRKT BRUN KULÖR

F3: FÖNSTER PÅ TAKVÅNINGAR I SVART

ENTRÉPARTIER, GLASPARTIER OCH LOKALPARTIER:

EP: PARTIERNA I SOCKELVÅNING I GRÅ KULÖR LIKA FÖNSTER

SOCKEL:

NS: NATURSTEN SOCKEL MOT GATA

PS: PUTS SOCKEL MOT GÅRD

INDRAGEN VÅNING:

PL1: ÖVERSTA VÅNINGEN UTFÖRS I PLÅT I SVART KULÖR

BALKONGER:

BALKONGRÄCKE I METALL, SVART KULÖR

UNDERSIDA BALKONGPLATTOR, MÅLADE VIT

ABSORBENT VID BULLERÅTGÅRD, VIT

SKÄRMVÄGG PÅ TERRASSER (SK-1):

SK-1: SKÄRMVÄGG PÅ TERRASSER MED STOMME AV

ALUMINIUM SAMT BEKLÄDNAD AV SLÅTPLÅT. LÄCKERAS I

KULÖR LIKA BALKONGRÄCKE SAMT OMGIVANDE PLÅTFASAD

(PL1).

TAK:

PT: YTTERTAK MED FALL MOT GÅRD, SVART PAPP

PL: YTTERTAK MOT GATA SAMT TAKFÖTTER MM,

SVART PLÅT(PL1)

PLÅTAR, PLÅTDETALJER, TAKLUCKOR, HUVAR MM:

UTFÖRS I KULÖR LIKA PLÅTFASAD (PL1)

LUCKOR OCH GALLER I FASAD:

UTFÖRS I KULÖR LIKA OMGIVANDE FASAD OCH FÖNSTER (F1)

HÄNVISNINGAR

A HANDLINGSFÖRTECKNING _A-HFBL

BYGGLOVHANDLING

A PM BL-A01		2024-08-19	FB
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<div><div>LINDBERG STENBERG ARKITEKTER</div><div></div></div>			
<input checked="" type="checkbox"/> A Lindberg Stenberg Arkitekter 08-406 87 00		08-406 87 00	
<input type="checkbox"/> A Lindberg Stenberg Arkitekter AB		Tel. 08-406 87 00	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
FB		AR01	
DATUM	ANSVARIG		
2024-06-04	Johanna Pålstedt		

<div><div></div><div>Aros Bostad</div></div>		Adress Adress Adress Tel 08-xx
Kv Passionsfrukten 3		
TEGELWIK SÖDERMALM		
BYGGNADSUTFORMNING		
		A3 - SKALA A1 -
KOD TYP FOS	BYGGNADSKOD	REV
	A-40.0-001	A
Koordinatsystem Sweref Höjdsystem RH 2000		