

R1	RÄNNAL I METALL MELLAN PLANTERINGSÅLÖR SAMMA UTFÖRANDE OCH HÖJD SOM K2 PLANTERINGSÅRSG
R2	RÄNNA AV METALL FÖR SKYFFALLSHANTERING KLATT MED INSPEKTIONSLOCK ÖVER RÄNNA
R3	RÄNNALSDPLATTA BETONG TYP SUPER GRÅ ST ERIKS
DB1+00.00	DAGVATTENBRUNN DIM 160 MED GALLERBETÄCKNING FÖRHÖJNINGSRING SAMT PLANSLI TG-BRUNN ICPAL
DB2+00.00	DAGVATTENBRUNN DIM 400 MED KUPOLSILBETÄCKNING BREDDNINGSBRUNN DAGVATTEN
DB3+00.00	DAGVATTENBRUNN DIM 315 MED GALLERBETÄCKNING YTVATTENBRUNN DAGVATTEN
DB4+00.00	BREDDNINGSBRUNN SKYFFALLSHANTERING GALLERBETÄCKNING SPECIALBYGGD BRUNN MED RÄNNA OCH GALLER I CORTENSTÅL
DB5+00.00	UTLOPP FRÅN SPECIALBYGGD RÄNNA R2 FÖR SKYFFALLSHANTERING GALLER I CORTENSTÅL I SÄTTSTEG ENLIGT TR3
- VUK	VATTENUTKASTARE I FASAD ENLIGT VS
YV1	AVVATTNINGSRÄNNA ANRIN SELF-150 FABRIKAT BYGGROS L 1 M BR 0,2 M TÄTA GAVLAR OCH SIDOUTLOPP 160 MM RÄNNA FÖRSES MED FÖRZ. NÄTGALLER B125, MW 30 X 10 MM RÄNNA SÄTTS I BETONG ENL. LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR MELLAN RÄNNA OCH FASAD SÄTTS EN RÄR MARKSTEN 140 MM SÄTT 20 MM MAKADAREMSA ENLIGT TYPDETALJ MÖTE FASAD

KOORDINATSYSTEM: SWREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

SEKTION		Takplan Plan 17 Plan 16 Plan 15 Plan 14 Plan 13 Plan 12 Plan 11 Plan 10 Plan 09			
ORIENTERINGSSFIGUR					
STATUS					
GODKÄND					
HANDLING					
BYGGLOVHANDLING					
DATUM		GODKÄND AV		ÄNDRINGS	
2024-06-04		Asa Myhr			
BESTÄLLARE					
 Aros Bostad					
PROJEKTNAMN					
TEGELWIK SÖDERMALM					
OMRÅDE					
SÖDERMALM, STOCKHOLM					
PROJEKTNUMMER		ADRESS			
DIARIENUMMER		Barnängsgatan, Emilies gat			
DISCIPLIN		PASSIONSFRUKTEN 3			
L		FÖRETAG			
UPPGÖRINGSNUMMER		LandArk			
XX		SKAPAD AV			
TELEFON		Johan Myhr / Asa Myhr			
070-603 09 46		Asa Myhr			
BYGGNADSDIVRK		FLUSHÖJD (RH 2000)			
VÄNINGSPLAN		VÄNINGSÖDEL		DELKOMRADE	
SYSTEM					
310 ÖVERBYGGNADER					
SPECIFIKATION					
MARKPLANERING					
RITNINGSKATEGORI			SKALA		FORMAT
SITUATIONSPLAN			1:200		A1
DOKUMENTNUMMER					ÄNDRING
L-310-1-00002					