



- UTVÄNDIG KULÖRSÄTTNING
- B BALKONGSKÄRKAR - 3010-010Y
STÄNDARE OCH RÄCKEN - NATURELOXERAD ALUMINIUM
 - DS DÖRRAR AV STÅL I TEGELRÖD SOCKEL - L030-Y70R
DÖRRAR AV STÅL I OCKRAFÄRGAD FASAD - 1020-Y30R
 - F FÖNSTERKARH OCH BÅGAR - ETRI FÖNSTER
FÖNSTERBLECK - PLANJIA, EL. LÖKVÄRDIG
F1 KARM, BÅGAR OCH BALKONGDÖRRAR - STANDAROVIT
BLECK - PLASTISOL, 142 VIT
(EJ MARKERADE FÖNSTER = F1)
 - F2 KARM OCH BÅGAR - 5010-B90G GRÖN
BLECK - PLASTISOL 40, LUSGRÅ
 - KL GLASERAT KLINKE - PARTEK HÖGANÄS, SYDNEY 426, GRÖN
 - MP METALLPARTI, 7010 - B90G, GRÖN
 - MS MINERITSKIVOR, 1010 - Y40R
 - NP1 ENTREPARTI, 7010 - B90G, GRÖN
 - NP2 ENTREPARTI, BARNSTUGOR, 7010 - B90G, GRÖN
- PL1 TAKPLÅT - PLASTISOL, 374-9-Y73R, L. JUS RÖD
PLANJIA 141, EL. LÖKVÄRDIG
- PL2 PLÅTTÄCKNING - PLASTISOL, 374-9-Y73R, L. JUS RÖD
PLANJIA 32, EL. LÖKVÄRDIG
STÅLSTÄNDARE - 2502-B, GRÅ
UNDERSIDA TAKPLYWOOD, 3502-B, GRÅ
- PL4 LACKERAD PLÅT, KULÖR LIKA MP 7010-B90G, GRÖN
- S HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR - PLASTISOL
S1 7403-R99B GRÅSVART, PLANJIA 141, EL. LÖKVÄRDIG
S2 1204-Y06R GRÅVIT, PLANJIA 50, EL. LÖKVÄRDIG
- ST BASKARPSTEN - STRÅBRUKEN RAKHUGGEN,
250x90x62mm DÄR EJ ANNET ANGES, FÄRG PÅ TERREX-
BRUK ANPASSAS EFTER STENENS FÄRG
1 VIT
2 GRÅ, 020
3 GRÅ, 020 - 250x120x62mm
4 GUL, SPECIAL
5 SAND, 302
6 OCKRA, 510
7 ROSA, SPECIAL
- T TEGEL - STRÅBRUKEN, FOGFÄRG 1639, GRÅ
1 HAGA ROSETT, SPÄNAD 250x120x62mm
2 HAGA RÖD, SPÄNAD 250x120x62mm
- TFA TAKFOTSÄVTÄCKNING, 4005-R00B, GRÅ
- TP BETONGTAKPANNOR - JÖNÄKER RÖD 206
- HÄNVISNING
DETALJER SE RITNING A35:3XX
- * TAKFOTSÄVTÄCKNING - HÄNGSKIVA
SAMT SYNLIG DEL AV TAKSTOL.
JFR DETALJ A RITN. A35:301

RELATIONSRTNING 96-02-06

D	ENL A - PM 22	HES	941124
C	ENL A - PM 20	HES	941117
B	ENL A - PM 19	HES	941111
A	ENL A - PM 4	HES	941004
D	SE PM 02	H0	920702
C	SE PM 06	H0	920611
B	SE PM 01	H0	920214
A	GAVELNOCK	H0	910809
REG	AMT	REGISTRERINGEN AVSER	BYGN DATUM

ARBETSRITNING

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETSAB
Tegeluddsvägen 100 • Box 27319 • 102 54 Stockholm • Telefon 08-782 87 00

VBB arkitekter
LINNÉGATAN 2 • BOX 5038 • 102 41 STOCKHOLM • 08-782 70 00

SÖDERBERGA GÅRD
BLIVANDE KV. VÄRDTRÄDET 4, ETAPP 4
TRAPPHUS 28 - 30
FASADER OCH SEKTIONER

SKALA 1:100
A30:241-1

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-05-21, Dnr 2024-07938
Inkom till Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut, Lov med startbesked - Avslag - 2024-11-07, Handl. Jennifer Klevegren