



KOORDINATSYSTEM  
 Plan: SWREF 99 18 00  
 Höjd: RH2000

<b>FÖRKÄRLING</b>			
BEGRÄNSNINGSLINJE MARK			
BYGGNAD			
BALKONG			
HUVUDENTRÉ			
ÖVRIG ENTRÉ			
BGTG1	BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLÅT SKARP 80 350X117X80MM GRÅ B Läggs i fiskbensmönster		
BGTG2	BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLÅT SKARP 80 350X350X80MM GRÅ B Läggs i förband		
BGTG3	BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLÅT SKARP 80 700X700X80MM GRÅ B Läggs i förband		
SM	STENMJÖL Ø-9 mm		
AGR	GRÄSARMERING, Birka 200/400x400x80 Anfractit, Art.nr. 9651-080007		
K	KROSSMATERIAL, ANLAGGS I PLANTERINGS-YTOR UNDER BALKONG		
SMG	SMÅGATSTEN, GRANIT		
PL	PLANtering, LÄTTVIKTSJORD TYP C		
N1	DRÄNERANDE FRIS AV MAKADAM (Ø-16)		
*	STUPRÖR		
* *	BELYSNINGSMARTUR		
+ + +	CYKELPOLLARE, 686A Vroom - Vestre RAL 9011		
XSV	KANTSTÖD I GRANIT		
SK1	Stålkant, Varmförzinkad, visingn 45cm		
SK2	Stålkant, Cortén, Synlig höjd 45cm ovan mark. Stålkant ska ha rakl kron.		
R1	HANDLEDARE, TRAPPA		
S1	SPALJË/SKÄRM, ENLIGT A-HANDLING		
SK3	CYKELPOLLARE (=C=ANTAL CYKELPLATSER)		
M1	Betongelement, L-stöd		
TR1	Trappa av Granitblocksteg Förses med kontrastmarkering och handledare		
TR2	Trappsteg av Diabas, eller likvärdigt Konstraterande kulor på hela steget		
TR3	Trappsteg av Diabas, eller likvärdigt Konstraterande kulor på hela steget		
	YTA FÖR BRANDUppställning		
	RAMP, Föreses med handledare och avvänkningssydd		
	SlAnt Släntkron resp släntfot.		
	MARCKSLUCKA, sarg med visning ca 30cm		
	StenkiSTA		
OBT	BRÄDDNING I PLANTERIng		
/RO	DAgVAATENBRUNN		
	RÄNNDAL		
RD2	MArkRÄNNa, EnL VA-handling		
ZZZZ	Ingår ej i denna Bygglovhandling		
<b>HÄNVISNING/ANMÄRKNING</b>			
L-hAndling			
A-hAndling			
K-hAndling			
E-hAndling			
VL-hAndling			
Principer/detaljer gällande genomföring och bredning i planteringar tas fram i senare skede.			
1	Enligt PM-O4	2024-12-10	Döp
BET	AnDringen AvSer	DAtum	SiGN
<b>ByggLovHandling</b>			
<b>kvarTer B – telefonPlan</b>			
ORIENTERINGSGIFUR		telefonKiOSKEN 1&2	
B1		B2	
A	VARG ARKITEKTER AB	T:	08-408 08 800
AK	AKUSTIKRYRN AB	T:	08-96 33 77
BR	BRICON AB	T:	010-722-02-10
E	AFRY AB	T:	010-505 00 00
G	ITERIO AB	T:	08-410 363 00
K	LooSTRöm AB	T:	08-755 11 60
X	HSB STOCKHOLM	T:	010-442 10 00
V	InCOOrd AB	T:	08-622 20 00
x	vAkAnt	xxxX	
uppDRAG NR	RItAd/KOnStruerAD AV KE	HAndLAggARe	
20706 / 20726	AnsVARig K. Englund	K.Englund	
DAtUm	ANSvARig K. Englund		
2024-10-02			
KV B1			
MArKLAnERingsPlAn			
31-1 SAMMANSAtt REDovisNING			
SkALA	REDoVisningsnuMER	BET	
A1: 1:200	L-31-1-001	1	
A3: 1:400			