



FÖRESKRIFTER

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING
ELLER UTFÖRANDE UTAN
ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

FÖRKLARINGAR

OBS! EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

OBS! EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR HAR
KONTROLLERAS AV ARK.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24
(SKRUVLIMMAS). FÖRSTÄRKNINGSBALKARNA SKALL
STÅ PÅ NYA STÖDBEN (45x170 C24).

TB = TAKBALK
TK = TAKSTOLSFÖRSTÄRKNING
AB = AVVÄXLINGSBALK

TB1 = 2 ST 45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)

TK1 = BEF. TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED 2 ST
45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)
TK2 = BEF. TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED 3 ST
45x245 C24 (SKRUVLIMMAS) (2+1)
TK3 = BEF. TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED 4 ST
45x245 C24 (SKRUVLIMMAS) (2+2)

AB1 = 2 ST 45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)
AB2 = 3 ST KERTO 45x260 (SKRUVLIMMAS)

-	-	-	-	-
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING				
<div><div>SD project Structural Design</div><div><small>SD project ab Påskensgatan 36 112 54 Stockholm Tel 08-785 06 20 Fax 08-785 06 21</small></div></div>				
PROJEKTNUMMER	222725	RITAD/KONSTR AV	SRB	HANDLAGGARE
DATUM	2024-11-26	ANSVARIG	ERIK LINDQUIST	SRB
KV. VINDFLÖJELN 5 - HUS 4				
PLANRITNING				
TAKPLAN - DEL 2				
SKALA	1:50 / A1	NUMMER	K33:06	BET
	1:100 / A3			*