

TECKENFÖRKLARING

- ARBET SOM RÅDESGRÄNS, REDOVISAD 1 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FASADLINJE
- BALKONGLINJE
- a

b

SEKTIONSPIL
- BYGGNADSPELARE, I MARK
- NY MARKHÖJD
- BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS
- MARKHÖJD SOM UTGÅR
- FG+00.00

NIVÅ FÄRDIGT GOLV
- KS1

KANTSTÖD AV GRANIT
Av typ S:t Eriks Trädgårdskantssten granit, eller likv.
Heldragen linje avser försänkt kantstöd
- KANTSTÖD SOM NOLLAS
- F1

FRIS AV MAKADAM, MOT FASAD
Makadam 8-16
Bredd 200mm
- NYTT TRÄD/BUSKTRÄD
- AR1

AVVATTNINGSRÄNNA
Av typ Aco-Drain Multiline V200, eller likv.
Galler av segjärn
Ränna med inbyggt fall 1-10
- AR2

AVVATTNINGSRÄNNA
Av typ Aco-Drain Multiline V200, eller likv.
Galler av segjärn
Ränna utan fall
- RD1

RÄNNDAL, MED EROSIONSSKYDD AV KROSS VID UTLOPP, PÅ BJÄLKLAG
65 mm rännadalsplatta av typ Benders, grå 350x350
Pilar redovisar fallriktning
- DB+00.00

DAGVATTENBRUNN MED KUPOLSIL ENL. YTTRE-VA
- DB

DAGVATTENBRUNN ENL. YTTRE-VA
- DB2

FLÖDESREGLINGSBRUNN ENL. YTTRE-VA
- OB1

OLJEBRUNN KONTROLLBRUNN
Enl. Yttre-VA
- OB2

OLJEBRUNN SANERINGSBRUNN
Enl. Yttre-VA
- SR1

STUPRÖR MED UTKASTARE, LÄGEN ENLIGT A-HANLÖING
- SR2

STUPRÖR SOM ANSLUTS, ENL. YTTRE-VA
- VUK

VATTENUTKASTARE, LÄGE ENLIGT VS-HANLING
- R1

PINNÄCKE AV STÅL, HÖJD 1,3 M
Avgränsning gård äldreboende och LSS
Kulör: RAL 7022
- GR

GRIND
Kulör: RAL 7022
- P

BELYSNINGPOLLARE
- MÖBELGRUPP
- MÖBELGRUPP
- GRILL
- SÖFFA
Med rygg- och armstöd
- FÅGELBAD
- ODLINGSLÄDOR
- PERGOLA MED TAK AV POLYKARBONAT
Tak pga krav på bullerskyddad uteplats
- PERGOLA MED TAK AV POLYKARBONAT
Tak pga krav på bullerskyddad uteplats
- PERGOLABÅGAR
Bredd 2400mm
Höjd 2800mm
Djup 600mm

VÄXTHUS
Av typ Skånska Byggvaror, Växthus Odla, 6m2
Längd: 3180mm
Bredd: 1940mm
Takåshöjd/Takfotshöjd: 2300mm/1580mm

CYKELSTÄLL
Antal cykeplatser enl. markplaneringsplan
L-01-1-01

MARKÖVERBYGGNADER

- BTG1

BETONGMARKPLATTOR, PÅ BJÄLKLAG
50 mm slät fasad helplatta, av typ Benders
Siena 350X350 mm, grå. Lägg i halvförband
- BTG2

BETONGMARKPLATTOR, PÅ BJÄLKLAG
50 mm slät ofasad platta, av typ S:t Eriks, Scala
140x210 mm, naturgrå. Lägg i halvförband
- BTG3

BETONGMARKPLATTOR, I MARK
70 mm slät ofasad platta, av typ S:t Eriks, Scala
140x210 mm, naturgrå. Lägg i halvförband
- KR1

KROSSYTA, PÅ BJÄLKLAG
200 mm kross 8-16
Geotextil N2
- PLANTERINGSYTA FÖR PERENNER OCH BUSKAR,
PÅ BJÄLKLAG

HÄNVISNINGAR

L-01-1-01 MARKPLANERINGSPLAN

FÖRKLARINGAR

BYGGLOVANSÖKAN GÄLLER FÖR HUS 2 (PRIMUS 2) MED TILLHÖRANDE DEL AV GÄRD. GÄRD INOM SKRAFFERAT OMRÅDE BEHANDLAS I SEPARAT BYGGLOV.

SEKTION		
ORIENTERINGSGIFIGUR		
STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
BYGGLOVHANDLING		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2025-01-17	ULLA LARSSON	L-02
BESTÄLLARE		
PROJEKTNAMN		
PRIMUS 2		
OMRÅDE		
LILLA ESSINGEN		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
2812127	PRIMUSGATAN	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
X	PRIMUS	
DISCIPLIN	FORETAG	
LA	ETTELVA ARKITEKTER	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
2973	KS	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
08-785 05 60	ULLA LARSSON	
BYGGNADSVÄRK	FÖLJESHÖJD (RH 2000)	
LANDSKAP	-	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-	-	MARK
SYSTEM		
-		
SPECIFIKATION		
TECKENFÖRKLARING & MARKÖVERBYGGNADER		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
PLAN	1:200	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
L-01-1-10	C	

METER 1:200

