



#### Profil 6

Individuella profilbokstäver tillverkade av aluminium som lackeras.  
Bokstävernas fronter av akrylplast, som infästes utan synlig list.  
Bokstävernas djup ca 60 mm, svart sida.  
Hjärtat har ett färgskiftande ljus.

Invändig belysning med LED som genomlyser bokstävernas fronter. Dimbar.

Bokstäverna monteras på ram av aluminiumprofil som lackeras i den bakomliggande fasadens färg.

Erforderliga drivdon placeras inuti bokstäverna eller på annan lämplig plats i anslutning till skylten.



Skala 1:20

SKYLTGRUPPEN ■ ■ ■		
Ritning: Layout		
Ätgärd: Uppskyltning		
Kund: Internetstiftelsen		
Fastighetsbeteckning: Hammarby Gård 12		
Adress: Hammarby Kaj 10 D 120 32 Stockholm		
Skylttyp/Profil: P6 LED		
Material: Akryl, aluminium		
Ljusstyrka: Max 300 candela/kvm, dimbar		
Kulör: Röd, vit, svart		
Skala: 1:20/A3	Projekt nr: 40519	
Datum: 2024-02-07	Ritad av: CA	Projektledare: SE