



| Förteckning över cisterner & klassade produkter | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nr | Volym | Längd | Diam | Klass | Produkt | Cist typ | Komm med A, B osv | Delad med A, B osv | Nivå givare |
| 01 | 50000 | 10875 | 2500 | 1 | Bensin 95 okt | K | | | X |
| 02 | 50000 | 10875 | 2500 | - | Ej i bruk | - | | | Plomb. 2015-12-17 |
| 03 | 25000 | 5765 | 1500 | 3 | Diesel | K | | | X |
| 04 | 20000 | 7033 | 1950 | 3 | HVO | K | | | X |
| | | | | | VAKANT | | | | |
| 06 | 20000 | 4390 | 2500 | 1 | Etanol E85 | K | | A | X |
| 07 | 30000 | 6485 | 2500 | 1 | Bensin V- Power | K | | A | X |
| 08 | 500 | | | Gas | Gasol | | | | I plåtskåp |
| | 1000 | | | 1-3 | Kemetylprodukter | | | | I lager och butik |

Förklaringar

| Nr | Typ | Produkt | Betal-sätt | Serienr |
|-------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| 1-2 | SK700 8-4-8 | 95-V-Power-D | Ko | 919305-A-B |
| | NC3L-M7-12-DS | Terminal | Ko | 1902EMV37801-800 |
| 3-4 | SK700 8-4-8 | 95-V-Power-D | Ko | 919304-A-B |
| | NC3L-M7-12-DS | Terminal | Ko | 1902EMV37803-802 |
| 5-6 | SK700 8-4-8 | 95-V-Power-D | Ko | 919303-A-B |
| | NC3L-M7-12-DS | Terminal | Ko | 1902EMV37779-778 |
| 7-8 | SK700 8-4-8 | 95-V-Power-D | Ko | 919302-A-B |
| | NC3L-M7-12-DS | Terminal | Ko | 1902EMV37780-781 |
| 9-10 | SK700 8-4-8 | 95-V-Power-E85-D | Ko | 919306-A-B |
| 12-13 | VAKANT | | | |
| | NC3L-M7-12-DS | Terminal | Ko | 1902EMV37782-783 |
| 11 | SK700 120/40-1 LHS | HVO-HVO | Ko | 909676 |
| T11 | NC3P-M7-12-SA | Terminal | Ko | 1903EMV38918 |

50

Tät centralpåfyllning med avluftare & väderskydd

51

Påfyllning med väderskydd för cistern 04

52

Avluftare för cistern 04

53

Produktskylt

54

Luft- & Vattenskåp

55

Dammsugare

56

Reklamskylt

57

Elskåp

58

Hänvisningsskylt biltvätt

59

Infoskylt biltvätt

60

Brandredskap

61

Betalterminal för biltvätt

62

Jordningspunkt för tankbil

Belysningsstolpe

Dagvattenbrunn

Flaggstång

ID-stolpe

Skärmtaksplanare

Spillplatta av betong med spygatt 12st kopplad till oljeavskiljare

Kabelbrunn

Staket / Påkörningsskydd

Fastighetsgränser

OA1

Oljeavskiljare spillzoner typ: Gravimetrisk med larm

OA2

Oljeavskiljare för biltvätt

PB

Provtagningsbrunn

PU

Pumpbrunn

NB

Nedstigningsbrunn

SA

Slamavskiljare

GF

Gasfälla

RB

Rensbrunn

LA

Linjeavvattning

BT

Brunnsbetäckning

G

Nya spillplattor, ritat yttre VA, drivmedel, flyttat cistern, genomg.

REV

REVIDERINGEN AVSER

DATUM

SIGN

RELATIONS-RITNING

St1 Sverige AB

Box 1029

172 21 Sundbyberg

+46 (0)771 369369 / st1.se

PSK Syd AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 (0)42 211812 / psksyd.com

HANDLÄGGARE

OSCAR GÖTESSON

SENAST RITAD AV

S. MATTHIESSEN

REVIDERAD

2022-08-26

UPPRÄTTAD

1996-06-18

SENAST GRANSKAD AV

H. HABUS

GRANSKAD

2022-08-26

STOCKHOLM EREMITEN 2

HÄGERSTENSVÄGEN 93, HÄGERSTEN

SERVICE STATION

SITUATIONSPLAN

SKALA

1:400 (A3)

NUMMER

78195:H1

REV

G