


V1 - Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH M70 DnTw52 dB, Rw 57dB
Mellan behandlingsrummen

- Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACDUnomic (i golv, vägg och tak)
- Regel Gyproc XR 70, c 450
- 12,5 mm Gyproc Habito Gipskivor
- 12,5 mm Gyproc Normal Gipskivor
- 70 mm mineralull

A3-RITNING I SKALA 1:200



FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Alla mått anges i mm.

- = Gräns bygglov
- = Gräns ändrad användning
- V1 = Väggtyp
- = Befintliga väggar
- /// = Nya väggar

Väggar skall utföras i brand- och ljudklass enligt väggtypsritning.
Väggar skall utföras enligt Gyprocs anvisningar.
Väggar skall utföras med 900 mm breda gipskivor.
Samtliga nya väggar byggs mot valv.

Beakta Gyprocs utförandeföreskrifter med avseende på ljudtätning vid anslutningar samt installationsgenomföringar. Akustisk fogmassa skall användas vid samtliga anslutningar samt genomföringar mellan rumsenheter.

Beakta tätning vid installationsgenomföringar för att uppnå brandklass EI30 respektive EI60 mellan brandceller.

A		Tillgänglighet		JK		2024-11-10	
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER			SIGN	DATUM	
BYGGLOV							
KV MAGNETEN 23							
Arkitektur-Studio AB BARDABACKEN 19 167 71 BROMMA TEL 070 5251521 E-POST: arkitektur-studio@telia.com							
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE			
		JK		Jacek Kwefczer			
DATUM		ANSVARIG					
2024-10-31							
MAGNETEN 23							
PLAN 2, DEL A-B - ÖMBYGGNAD							
HEALTH CLUB AND CLINIC/VÄRD CENTRAL							
ÄNDRAD ANVÄNDNING, YTA VÄRD CENTRAL							
SKALA		NUMMER				I BET	
1:100		A30:02:021				A	