

## FÖRKLARINGAR

	PLATSGJUTEN BETONG
	MINERALULL
	CELLPLASTISOLERING
	TÄTSKIKT
	GEOTEXTIL
	MARK/SCHAKT-KONTUR
	ÅLDERSBESTÄNDIG 0,2 PE-FOLIE, VINDSKYDD
	OORGANISKT, DRÄNERANDE Fyllnadsmaterial
	MURAD LECA

## FÖRESKRIFT

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING ELLER UTFÖRANDE UTAN ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

PROJEKTERINGEN FÖR KONSTRUKTIONEN ÄR BASERAD PÅ ARKITEKTRITNINGAR. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA MELLAN RITNING OCH VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN. MÅTTEN KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN BESTÄLLNING ELLER UTFÖRANDE.

VID AVVIKELSE AV BETYDANDE KARAKTÄR FÖR UTFÖRANDE SKALL KONSTRUKTÖR OCH/ELLER ANNAN BERÖRD KONSULT KONTAKTAS.

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

## GÄLLANDE NORMER

EKS 12  
BBR 29  
SS-EN 1990  
SS-EN 1991-1-1  
SS-EN 1991-1-3  
SS-EN 1991-1-4  
SS-EN 1992-1-1  
SS-EN 1993-1-1  
SS-EN 1993-1-8  
SS-EN 1995-1-1  
SS-EN 1996-1-1

## TOLERANSER

TOLERANSER ENL. AMA HUS 24 & AMA ANLÄGGNING 23

## ÅNGSPÄRR

LUFT- OCH DIFFUSIONSTÄTNING I NYA VÄGGAR OCH TAK UTFÖRS MED ÅLDERSBESTÄNDIG 0,2 PE-FOLIE. NOGGRANN TÄTNING AV PE-FOLIEN I VÄGGAR, TAK OCH ÄVEN MOT KARMAR OCH DYLIKT. SKARVAR TEJPAS ALT. UTFORMAS MED ÖVERLAPP OCH DUBBELHÅFTANDE TÄTNINGSBAND. TÄTNING RUNT HÅLTAGNINGAR UTFÖRS MED TEJP. OBS! TEJP SOM AVSES FÖR ÄNDAMÅLET SKALL ANVÄNDAS.

## BYGGFUKT

VID GOLVLÄGGNING FÅR RELATIVA FUKTIGHETEN (RF) I UNDERLAGET INTE ÖVERSTIGA DEN RF SOM ANGES FÖR AKTUELLT BELÄGGNINGSMATERIAL I BYGGTEKNISK BESKRIVNING ALT. ENL. VAD GOLVLEVERANTÖREN REKOMMENDERAR.


## TRÄKONSTRUKTIONER

KVALITETER:  
KERTO-S  
LIMTRÄ GL30c  
KONSTRUKTIONSVIRKE I BJÄLKLAG OCH  
REGEL VÄGGAR C24 OM EJ ANNAT ANGES

INFÄSTNING TILL PLÅTBESLAG SKA SKE MED ANKARSPIK 4,0x40 ALT. SKRUV.

ALLT TRÄ OCH SKIVMATERIAL SOM STÅR I KONTAKT MED BETONG ELLER MURVERK SKA AVSKILJAS MED S-LIST ELLER LIKV.

ALLT VIRKE SKA SKYDDAS MOT FUKT UNDER BYGGTIDEN.

BET		ANT		ÄNDRINGEN AVSER		DATUM		SIGN	
GRANSKNINGSHANDLING									
<div><div><div><div>SD PROJECT</div><div>Structural Design</div></div></div><div><div>SD Project AB</div><div>Råbäcksvägen 36</div><div>172 56 SÖCKRÖN</div><div>Tel. 08-785 06 28</div></div></div>									
PROJEKTNUMMER 243419				RITAD/KONSTR AV KJH		HANDLÄGGARE EL			
DATUM 2024-09-17				ANSVARIG EL					
KV. TÄNDSTENEN 3 GRÄVLINGSVÄGEN 64, BROMMA TILLBYGGNAD ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER									
SKALA		NUMMER K33:00				BET			

PLÖ: 2024-9-17 15:59 Z:\AKTUELLA PROJEKT\243419 GR?VLINGSV?GEN 64\MODELLER\GR?VLINGSV?GEN\_64.DWG KARL JOHAN HILLSTR?M