



KOORDINATSYSTEM  
 Plan: SWREF 99 18 00  
 Höjd: RH2000

FORKLARING			
BEGRÄNSNINGSLINJE MARK			
BYGGNAD			
BALKONG			
HUVUDENTRÉ			
ÖVRIG ENTRÉ			
BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLAT SKARP 80 350X117X80MM GRÅ B Laggs i fiskbensmönster	BTG1		
BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLAT SKARP 80 350X350X80MM GRÅ B Laggs i förband	BTG2		
BETONGMARKSTEN, Benders SIENA SLAT SKARP 80 700X700X80MM GRÅ B Laggs i förband	BTG3		
SM	STENMJÖL 0-9 mm		
AGR	GRÄSARMATUR, Birka 200/400x400x80 Anfrait, Art.nr: 9651-080007		
K	KROSSMATERIAL, ANLÄGGS I PLANTERINGS- YTOR UNDER BALKONG		
SMG	SMÅGÅTAR, GRANIT		
PL	PLANTERING, LÄTTVYKTJORD TYP C		
N1	DRÄNERANDE FRIS AV MAKADAM (8-16)		
*	STUPRÖR		
	BELYSNINGSMARTUR		
* * *	CYKELPOLLARE, 686A Vroom - Vestre RAL 9011		
XSV	KANTSTÖD I GRANIT		
SK1	STÅLKANT, Varmförzinkad, vising 45cm		
SK2	STÅLKANT, Cortén, Synlig höjd 45cm ovan mark. Stålkant ska ha rakt kron.		
R1	HANDLEDARE, TRAPPA		
S1	SPALJÉ/SKÄRM, ENLIGT A-HANDLING		
SK3	CYKELPOLLARE (-LANTAL CYKELPLATSER)		
M1	BETONGELEMANTE, L-stöd		
TR1	TRAPPA AV GRANITBLOCKSTEG Förset med kontrastmarkering och handledare		
TR2	TRAPPSTEG AV DIABAS, eller likvärdigt Konstraterande kulor på hela steget		
TR3	TRAPPSTEG AV DIABAS, eller likvärdigt Konstraterande kulor på hela steget		
	YTA FÖR BRANDUPPSTÄLLNING		
	RAMP, Förset med handledare och avkänkningsskydd		
	SLÄNT Släntkrön resp släntfot.		
	BRANDGLUCKA, sarg med vising ca 30cm		
	STENKISTA		
D81	BRÄDDNING I PLANTERING		
980	DAGVATTENBRUNN		
	RÄNNDAL		
RD2	MARKRÄNNAN, ENL. VA-HANDLING		
	Ingår ej i denna Bygghandling		
HÄNVISNING/ANMÄRKNING			
L-HANDLING			
A-HANDLING			
K-HANDLING			
VA-HANDLING			
EL-HANDLING			
Principer/detaljer gällande genomföring och breddning i planteringar tas fram i senare skede.			
KOORDINATSYSTEM			
Plan: SWEREF 99 18 00			
Höjdh RH2000			
BET	ÄNDRINGEN AVSEER	DATUM	SIGN
BYGGLOVHANDLING			
KVARTER B - TELEFONPLAN			
		TELEFONKIOSKEN 1&2	
ORIENTERINGSGRUBB			
A VARG ARKITEKTER AB		T: 08-408 08 800	
AK AKUSTIKBYRÅN AB		T: 08-96 33 77	
BR BRICON AB		T: 010-722-02-10	
E AFRY AB		T: 010-505 00 00	
G ITERIO AB		T: 08-410 363 00	
K LOOSTRÖM AB		T: 08-755 11 60	
X HSB STOCKHOLM		T: 010-442 10 00	
V INCOARD AB		T: 08-622 20 00	
X VAKANT		XXX	
UPPGIF NR 20706/20726	RITAD/KONSTRUERAD AV KE	HANDLAGGARE K.Englund	
DATUM 2024-11-22	ANSVARIG K. Englund		
KV B1			
MARKPLANERINGSPLAN			
31-1 SAMMAANSATT REDOVISNING			
SKALA A1: 1:200 A3: 1:400	RITNINGSNUMMER <b>L-31-1-001</b>		BET