



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM.PLUSHÖJD ANGES I METER.

3 st 5 kubiks bottentömmande kärl av typen UWS. Placering i mitten av stationen.
Fraktion: Restavfall.

6st 3 kubiks bottentömmande kärl MOLOK DOMINO
Fraktion: Plast, papper och matavfall

Nytt miljörum med fraktioner:
Metall ,Glas ofärgat, färgat, Grovavfall, Tidningar

Avståndet mellan hämtfordonets angöringsplats och behållarens mitt är ca 3 meter.

Placeringen medför hämtning av miljöarbetare utan gångavstånd och utan lyftkrav, utan bilen kan vända om på befintlig vändplats och lyft kärnen med kran. 6 meters radie.

Hämtfordonet kan vända på vändplan men måste över trottoarkant, som planeras sänkas. Det fungerar även att vända upp på Fjärdholmsgränd och backa.

En stenlagd gång planeras ovanför kärnen , vilket underlättar vid avlämning av sopor.

Trottoaren förändras och kantsten utjämnas.

HÄNVISNINGAR

H	TROTTOAR , PARKERING CYKELPLATSER	20250317	LTAPPER
G	FLER KOORDINATPUNKTER	20250310	LTAPPER
F	4 st poolplatser för bilar borttages	20250310	LTAPPER
E	SKÄRMTAK BORTTAGES ÖV.CYKELPLATSER	20250310	LTAPPER
D	LOKALFLYTT FÖNSTER DÖRR HÖJD 94,00	20250310	LTAPPER
C	Material kulörer redovisas	2025 01 17	LTAPPER
B	AVFALLSKÄRL OMPLACERADE	2024 12 19	LTAPPER
A	REV EFTER TIL KRAV	2024 08 08	LTAPPER

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sgn
BYGGLOVHANDLING				
		ELSA STUDIO KV.HEMHOLMEN, VÄRBERG		
BYGG- HERRER	BRF ELSA			
A	Bernt Tapper ab			
K	Borglund Byggkonsult AB			
VVS	EMINO Consult AB			
LUPPENS NR	REDAV AV	HANDLAGGARE		
1034	LT	L.Tapper		
DATUM	ÄNDRING			
240614	BJÖRN AASERUD			
MILJÖSTATION PLAN				
SKALA	A1	NUMMER	BET	
1:50	A-00-06		H	