

9220



OBS!

- GOLV (sopr. o. öl-vin frd) sänkt 26 cm än serverings golvnivå (+4 cm gatenivå)
- GOLV (kök, disk, sopr. o. öl-vin frd) EPOX! LUSGRÅ

GATUPLAN: RESTAURANG o. CAFÉ  
YTA 85 m<sup>2</sup> PL 40

	L	B	H	EL	EFFEKT K <sub>g</sub>
1 Fetsvskiljare, sänkt - mark, lucka o. luft rör					
2 Skåp, m. draglådor för linne	600	600	900		
3 Teknikskåp (solpaneler)	600	600	1800		
4 EL-C					
5 Varumottagning, arbetsbänks hyllor	1000	500	900		
6 Handfat m. flyttande tvål o. handpapper					
7 Brändsläckare 4 st					
8 Ventilationskåpa					
9 Arbetsbänk, vask, hög block under bänk	1200	600	900		
10 Spis på stativ, 4 plattor, nedre hylla	800	700	900	400	15,2
11 Vattenbad (kv, vv o. avl) o. varm låda	600	650	900	400	8,0
12 Varmluftsuugn på stativ kv 3/4 avl 50 mm	800	800		400	8,0
13 Frys	900	700	2100	230	0,3
14 Ventilationsaggregat över kylr.					
15 Nedkylningsskåp (sval)	600	700	2100	230	0,3
16 Grill stek - bänk modell	800	700	300		18,0
17 Grill kylbänk, m. kyl draglådor	1400	700	600	230	0,3
18 Fritös, bänk modell	600	600	300	400	12,0
19 RF Arbetsbänk, kylränn, övre hyllor	1200	700	900	300	0,3
20 Lucka H 1200 f. golvet (skiva 500x400)	500	500			
21 Stöd, m vask, förspolning (slang 5,0 m)					
22 2 st kylskåp (öl) m. belysning	600	600	2100	230	0,3
23 1 smaskin under bänk	560	620	575	230	0,3
24 Arbetsbänk, kaffe, handfat, nedre övre hyllor					
25 Dispenser för öl-glas (vagn)	520	600	900		
26 Öl m. sopvagn under bänk					
27 Kassa, m. 3 st draglådor					
28 Expokyl monter (bakelse, smörgås, paj...)	800	800	1350	230	0,3
29 Rangeringsbänk, draglådor o. övre hyllor					
30 Förs polning kv, vv slang 5,0 m					
31 RF diskbänk, sopvagn, vask o. hyllor	1050	600	900		
32 Diskmaskin WD-6 m ventilation					
33 RF diskbänk, gejder o. övre nedre hyllor	1400	600	900		
34 RF BÄNK (Ren disk) övre nedre hyllor					
35 Golv Marmi Nero Polerad 600 x 600					

Stadsbyggnadskontoret  
Inkom 2025-03-24  
Dnr: 2024-06969

Sam Arkitekt  
Ritnr 02:25  
15 JAN 25