

FÖRESKRIFTER

ALLMÄNT

BOVERKETS BYGGREGLER BBR 29  
MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS 2020: 4  
AMA HUS 24  
AMA ANLÄGGNING 23  
EUROCODE JÄMTE EKS 12, BFS 2022: 4

SAMTLIGA REDOVISADE MÅTT SKALL KONTROLLERAS OCH STÄMMAS AV MED ARKITEKT OCH BYGGHERRE. ENTREPRENÖREN SKALL UTFÖRA OCH ANSVARAR FÖR ALL ERFORDERLIG INMÄTNING SAMT AVSTÄMNING MED BYGGHERREN.

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR OCH SKALL TILLHANDAHÅLLA MÄTTUPPGIFTER TILL TILLVERKARE, LEVERANTÖRER ETC. ENTREPRENÖREN TAR FRAM TILLVERKNINGSRITNINGAR.

ANDRA ÄN ANTAGNA OCH REDOVISADE MÅTT SKALL OMGÄENDE MEDDELAS KONSTRUKTÖR INNAN ARBETET FORTSÄTTER.

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA DETALJER OCH UTFÖRANDE AV ALLT SÅDANT SOM INTE ÄR REDOVISAT I DETALJ PÅ DESSA RITNING. I SAMRÅD MED BYGGHERREN. ALLA MÅTT PÅ FÖNSTER, DÖRRAR OSV ÄR ENLIGT A/BYGGHERRE.

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALL FORM AV STAGNING OCH STÄMPNING UNDER BYGGTIDEN.

ALLT ARBETE SKALL UTFÖRAS ENLIGT RESPEKTIVE BRANSCHSTANDARD, SAMTLIGA PRODUKTER SKALL HANTERAS/MONTERAS ENLIGT RESPEKTIVE LEVERANTÖRS ANVISNINGAR.

SÄKERHETSKLASSER  
BÄRANDE HUVUDSYSTEM SK2  
GRUNDLÄGGNING SK1

LASTER  
VINDLAST  
TERRÄNGTYP II, Vref = 24 m/s

SNÖLAST  
SNÖLASTENS GRUNDVÄRDE 2,0 kN/m2  
EXPONERINGSKLASS Ce = 1,0

NYTTIG LAST  
BOSTAD 2,0 kN/m2

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING GÄLLER FÖR EN NY PLINT VID INBYGGDA ENTRÉHÖRNET. NY PLATTA INOM GARAGET KAN UTFÖRAS DIREKT PÅ BEFINTLIG UNDERGRUND EFTER URGRÄVNING TILL ÖNSKAT DJUP.

FÖRUTSÄTTNING FÖR NY PLINT ÄR GRUNDLÄGGNIN I GEOTEKNISK KATEGORI 1 MED UNDERGRUNDENS LÄGSTA GRUNDTRYCKSVÄRDE 150 kPa. UNDERGRUNDEN SKALL EJ HELLER VARA SÄTTNINGSBENÄGEN. BYGGHERREN ANSVARAR FÖR VIDARE KONTROLL AV GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PÅ PLATSEN.

TJÄLFARLIGA MASSOR FÖRUTSÄTTS URSKIFTAS FÖRE UPPFYLKNAD OCH PACKNING AV ICKE TJÄLFARLIGA MASSOR. ALTERNATIVT LÄGGS TJÄLISOLERING UT RUNT PLINTEN I SAMRÅD MED KONTRUKTÖR.

BETONG

NY PLINT  
HÄLLFASTHETSKLASS C30/37  
HÄRDNINGSKLASS 3  
EXPONERINGSKLASS XC3+XF3  
TÄCKANDE BETONGSKIKT 25 mm  
MOT MARK 50 mm  
LIVSLÄNGDSKLASS L50  
MAX VCTekv 0,50

NY PLATTA GARAGE  
HÄLLFASTHETSKLASS C30/37  
HÄRDNINGSKLASS 1  
EXPONERINGSKLASS XC1  
TÄCKANDE BETONGSKIKT 25 mm  
LIVSLÄNGDSKLASS L50  
MAX VCTekv 0,55

STÄNGER OCH BYGLAR K500C–T  
NÄT NK500AB–W

BETONGPLATTAN GJUTS OCH EFTERBEHANDLAS I SAMRÅD MED BYGGHERREN.

TRÄ

KONSTRUKTIONSVIRKE C24  
LIMTRÄ GI30c/GI30h  
RÅSPONT MIN. KLASS G4–3

PLÅTAR/BESLAG FÖRANKRAS MED ANKARSKRUV 5,0x40 ALTERNATIVT MOTSVARANDE ANKARSPIK. FULL SKRUVNING. VIRKE TILL VIRKE SAMMANFOGAS MED KONSTRUKTIONSSKRUV TYP ESSVE ET–T ELLER LIKVÄRDIG, ALTERNATIVT SPIKAS MED TRÄDSPIK 100/3,4. PLÅTAR SKALL HA TJOCKLEK MIN. 2,0 mm.

FUKT  
VID INBYGGNAD INNANFÖR TÄTSKIKT FÅR FUKTKVOTEN I TRÄ HÖGST VARA 15%.  
ALLT VIRKE MOT BETONG ELLER MURVERK SKALL SKYDDAS MED FUKTAVSKILJANDE SYLLIST/PAPP.

RET	ART	ÄNDRADE AVSE	DATUM	SON
BYGGHANDLING				
SELLERIET 3				
QBIA BYGGKONSULT 073-93 50 009				
UPPDRAGSR –		RITAD/KONTR AV MERIKSSON		
DATUM 2025-03-14				
WORMSÖVÄGEN 32, ENSKEDE OM- OCH TILLBYGGNAD VILLA FÖRESKRIFTER				
SKALA	NUMMER K-01-0-01			RET