

FÖRTECKNING TRÄBALKAR SH				
LITTERA	ANTAL	BALKPROFIL	LÄNGD	MATERIAL
TB901	23	45x300	4240 mm	KERTO S
TB902	7	45x300	7365 mm	KERTO S
TB903	2	45x300	1830 mm	KERTO S
TB905	4	45x145	1330 mm	C24
TB906	2	45x145	705 mm	C24
TB907	2	45x145	1920 mm	C24

OBS, KAPLÄNGDER ÄR ANTAGNA UTIFRÅN RELATIONSHANDLING I KOMBINATION MED TOLKNING AV PUNKTMÖLN
SAMTLIGA MÄTT MÅSTE KONTROLLMÄTAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING.

PRODUKTION FÅR ENDAST SKE FRÅN RITNING STÄMPLAD
BYGGHANDLING

FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
K-00-0-001
K-00-0-002

HÄNVISNINGAR

STOMPLANER
UPPSTÄLLNING STÅL
UPPSTÄLLNING TRÄ
K-20-1-3XX
K-24-4-001
K-24-4-002
K-25-4-001
K-20-4-001

FÖRKLARINGAR

SB = STÅLBALK
BB = BETONGBALK
SP = STÅLPELARE
TB = TRÄBALK

BALKAR OCH PELARE ÄR LITTRERADE VÄNINGSVIS.
EXEMPEL ENL FÖLJANDE:
SB2XX = STÅLBALK NR XX REDOVISAD PÅ STOMPLAN BÖP 2

FÖRHANDSKOPIA
2025-04-01

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING			
SJÖHÄSTEN 5			
vision			
BE	NOVIER - ELIN ÖVERMO - 0103311336		
PL	BYGG R1 - MATS LUNDIN - 0702601186		
A	WAK - MATTHS JÄRLIDEN - 0855667060		
K	PE TEKNIK & ARKITEKTUR - JOHANNA SILVEMARK - 0105160761		
VVS	VRA - SAMUEL GARDELL - 0739710583		
EL	N20 - RICKARD LINDBLAD - 0739503060		
LA	ARCHUS - MAGNUS LEKSELL - 0736005610		
BRAND	BENGT DAHLGREN - TOBIAS KARLSSON - 0734258174		
UPPDRAG NR 11041537			
RITAD AV R. WÄHLANDER		HANDLAGGARE E. PERSSON	
DATUM ANSVARIG J. SILVEMARK			
OMBYGGNAD KONTORSFASTIGHET			
UPPSTÄLLNING TRÄ			
SKALA A1	A3	NUMMER K-25-4-001	BET

