



1 -33:07
150

TAKPLAN - HUS 5

FÖRESKRIFTER

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING
ELLER UTFÖRANDE UTAN
ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

FÖRKLARINGAR

OBS! EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

OBS! EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR HAR
KONTROLLERAS AV ARK.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24
(SKRUVLIMMAS). FÖRSTÄRKNINGSBALKARNA SKALL
STÅ PÅ NYA STÖDBEN (45x170 C24).

TB = TAKBALK
TK = TAKSTOLSFÖRSTÄRKNING
AB = AVVÄXLINGSBALK

TB1 = 2 ST 45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)

TK1 = BEF. TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED 2 ST
45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)
TK2 = BEF. TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED 3 ST
45x245 C24 (SKRUVLIMMAS) (2+1)

AB1 = 2 ST 45x245 C24 (SKRUVLIMMAS)
AB2 = 3 ST KERTO 45x260 (SKRUVLIMMAS)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

RELATIONSHANDLING



SD project ab
Råbäcksvägen 36
112 54 Stockholm
Tel 08-785 06 20
Fax 08-785 06 21

PROJEKTNUMMER 222725	RITAD/KONSTR AV SRB	HANDLAGGARE SRB
DATUM 2025-03-26	ANSVARIG ERIK LINDQUIST	

KV. VINDFLÖJELN 5 - HUS 5 PLANRITNING TAKPLAN

SKALA 1:50 / A1 1:100 / A3	NUMMER K33:04	BET .
----------------------------------	------------------	----------