



DOKUMENTNUMMER:	10174-A-1A-11.1.31-BL1
SPECIFIKATION:	KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING UTV
DISCIPLIN:	ARKITEKT
FÖRETAG:	ARKITEMA
STATUS:	GODKÄND
HANDLING:	BYGGLOVSHANDLING
PROJEKTNAMN:	STADSBIBLIOTEKET, SPELBOMSKAN 16 STOCKHOLM
DATUM:	2024-04-05
ÄNDRINGSDATUM:	2024-12-13
ÄNDRING:	A

Arkitema ..

 Stockholms stad Arkitema	Specifikation: KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING UTV		Sida sid 2 av 3
	Projekttnr: 77473		Datum: 2024-04-05
	Disciplin: Arkitekt		Ändringsdatum: 2024-12-13
	Företag: Arkitema		Ändring: A
Projektnamn: Spelbomskan 16, Tekn upprustning		Handling: Bygglövshandling	
Status: Godkänd			

Reviderad/tillkommande text markeras med aaaaaa, Text som utgår markeras med aaaaaa.

Byggdel	Material / Kulör	Glans/ yta	Kommentar
FP1, FASADPUTS SLÄT	Material och färg enl Fasadbekrivning. Kulör: ca NCS S 3330-Y40R	enl Fasadbekrivning	Yttre fasader övre del och rotundans del inom ljusgårdar. Referenskulör Prov 2 = 53400-TFS
FP1-Fku02, FASADPUTS SLÄT	Material och färg enl Fasadbekrivning. Kulör ca NCS S 4520-Y40R	enl Fasadbekrivning	Yttre fasad nedre del Västra fasaden. Referenskulör Prov 3 = 53401-TFS
FP2, FASADPUTS RUSTICERAD DEL	Material och färg enl Fasadbekrivning. Kulör ca NCS S 4520-Y40R	enl Fasadbekrivning	Yttre fasader, rusticerad del. Referenskulör Prov 3 = 53401-TFS
FP3, DEKORPUTS GESIMSER	Material och färg enl Fasadbekrivning. Kulör ca NCS S 4520-Y40R	enl Fasadbekrivning	Referenskulör Prov 3 = 53401-TFS
FP4, FASADPUTS SLÄT LJUSGÅRDAR	Material och färg enl Fasadbekrivning. Kulör ca NCS S 3330-Y40R	enl Fasadbekrivning	Raka fasader i ljusgårdar mot flyglar och gångar. Prov 2 = 53400-TFS
FPL1 FALSAD BELAGD STÅLPLÅT	Kulör ca NCS S 3330-Y40R	Slät likt fabriksmålat utförande	Bef plåtar på fasad, inklädnad ventschakt. Kulör skall matchas mot ny putskulör.
FPL2 PLÅTKOMPLETT ERINGAR	Enl fasadbekrivning. Koppa resp målad stålplåt. Kulör målad stålplåt NCS S 8005-Y80R, koppa brun.	Penseldraget ytskikt målade delar.	Fönsterbleck, ståndplåtar etc.
Inputsat smide mot fasad	Kulör NCS S 9000-N.	Enl fasadbekrivning. Penseldraget ytskikt	Ex, ledstång etc.
FST1 ENTREOMFATTNING MARMOR	Bef Gropptorpsmarmor	Yta och fog Konserveras lika tidigare etapp. Se bilaga stenkonsivering 10174-Bilaga BL1-6.	Vissa entréomfattningar har redan renoverats I tidigare etapp och utförande denna skall vara lika tidigare utförande.
FST2 KRÖNLIST	Bef Gropptorpsmarmor	Se bilaga stenkonsivering 10174-Bilaga BL1-6.	

 <div>Stockholms stad</div> <div>Arkitema ..</div>	Specifikation: KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING UTV		Sida sid 3 av 3
	Entreprenad: -		Datum: 2024-04-05
	Projektnamn: Spelbomskan 16, Tekn upprustning	Projektnr: 77473	Disciplin: Arkitekt
	Status: Godkänd	Handling: Bygglövshandling	Ändringsdatum: 2024-12-13
		Företag: Arkitema	Ändring: A

FS1 SOCKEL	Bef sockel svart granit/Diabas. Kulör fog lika sten.		Fogas vid behov, utförs av stenkonservator.
FS2 SOCKEL	Bef sockel grythytteskiffer.		
FS3	Bef sockel svart betong. Kulör fog lika sten.		
FS4	Bef sockel betong. Kulör fog lika betong.		
FÖNSTER	Kulör: Yttre båge: Grön Umbra 6A-786, ca NCS S 2505-Y30R. Utsida karm av trä: Fönsterkarm i puts FP1, FP4(yttre slätputs och ljusgårdar: Brun mörkocker 4031, 3B-4031 (ca NCS 4020-Y40R) Fönsterkarm i puts FP2(rusticering), FP1-Fku2(nedre del västra fasad) Brun mörkocker 4031, 2B-4031 (ca NCS 5020-Y40R)	Penseldraget ytskikt	Åtgärder enl- Fönsterbeskrivning. Tvär och mittpost inom fönsterkarm målas i kulör lika båge. Äldre stålfönster utan extra karm målas i sin helhet lika båge.
Z, UTVÄNDIG ZIPSCREEN	Lackerad metall rulle och lejdare, solskyddstextil. Kulör enl senare besked.		Se Fönsterbeskrivning.
STÅLDÖRRAR I FASAD (ej entrepartier)	Grön Umbra 6A-786, ca NCS S 2505-Y30R.	Penseldraget ytskikt	Ståldörrar vilka byts inom ljusgårdar samt befintliga inom ljusgårdar.