

(X) HÄNVISAR TILL MOMENT I ARBETSORDNING

SAMTLIGA ARBETSMOMENT SKALL UTFÖRAS I  
ENLIGHET MED DEN ÖVERGRIPANDE  
ARBETSORDNINGEN ANGIVEN  
PÅ HANDLING: 11-K-20-0-0009

01 THREDA 200x250-220/24

ARBETSMOMENT SPECIFICERADE NEDAN FÅR ENDAST PÅBÖRJAS OM DET  
ÄR I ENLIGHET MED DEN ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNINGEN ANGIVEN  
PÅ HANDLING: 11-K-20-0-0009

1. PÅLNING GENOM GRUNDMUR UTFÖRS FRÅN PLAN
10. SE RITNING:  
11-K-11-1-0900
2. FUNDAMENT OCH SULA PÅ GRUNDMUR GJUTS, SE  
RITNING:  
11-K-22-4-0501
3. BETONGRAM GJUTS FRÅN ÖK FUNDAMENT TILL +  
11.075 SKARVLÄNGDER PÅ UPPSTICKADE JÄRN  
SKA VARA MINST  $\varnothing$ x100mm SE RITNING:  
11-K-22-4-0501
4. RIVNING FÖR BETONGVINGE I TELGVÄGG UTFÖRS  
ENLIGT  
11-K-29-1-1200  
11-K-29-1-1300
5. RESTERANDE BETONGRAM GJUTS.
6. AVVÄXLING UTFÖRS.

