



KOORDINATSYSTEM
 Plan: SWREF 99 18 00
 Höjd: RH2000

FÖRKLARING

BEGRÄNSNINGSLINJE MARK

BYGGNAD

BALKONG

HUVUDENTRÉ

ÖVRIG ENTRÉ

BETONGMARKASTEN, Benders
SIENA SLÅT SKARP 80 350X117X80MM GRÅ B
Läggs i fiskbensmönster

BETONGMARKASTEN, Benders
SIENA SLÅT SKARP 80 350X350X80MM GRÅ B
Läggs i förband

BETONGMARKASTEN, Benders
SIENA SLÅT SKARP 80 700X700X80MM GRÅ B
Läggs i förband

STENMJÖL 0-9 mm

GRÄSARMERING, Birka 200/400x400x80
Anrätt, Art.nr: 9651-080007

KROSSMATERIAL, ANLÄGGS I PLANTERINGSS-
YTOR UNDER BALKONG

SMÅGÅTSTEN, GRANT

PLANTERING, LÄTTVIKTSJORD TYP C

STUPRÖR

BELYSNINGSARMATUR

CYKELPOLLÄRE, 686A Vroom - Vestre, RAL 9011.
(IC-ANTAL CYKELPLATSER)

CYKELSTÄLL I TVÅ VÄNINGAR, FalcoLevel Eco,
enketsidigt, 12 platser, c/c 0,5m.

KANTSTÖP I GRANT

STÅLKANT, Varmförzinkad, visning 45cm

STÅLKANT, Corfén, Synlig höjd 45cm ovan mark.
Stålkant ska ha rakt kron.

HANDLEDARE, TRAPPA

SPALJË/SKÄRM, ENLIGT A-HANDLING

BETONGELEMENT, L-stöd

TRAPPA AV GRANITBLOCKSTEG
Förres med kontrastmarkering och handledare

TRAPPSTEG AV DIABAS, eller likvärdigt
Kontrasterande kulor på hela steget

TRAPPSTEG AV DIABAS, eller likvärdigt
Kontrasterande kulor på hela steget

YTA FÖR BRANDUPPSTÄLLNING

SLÄNT
Slänthörn resp slänthörn

BRANDGÅSLUCKA, inkläddad av trä

STENKISTA

BRÄDDNING I PLANTERING

DAGVATTENBRUNN

RÄNNDAL

MARKRÄNNA, ENL. VA-HANDLING

MARKRÄNNA, av typ Milford Exact

PERGOLA, PLATSBYGGG I TRÄ

PLATSBYGGD TRÄBÄNK, SITTHÖJD 45cm

RUNT BORD, NOLA PARCO, Art. Nr 019-24/66, Ek

BÄNK OCH SOFFA, NOLA PARCO

Art. Nr 019-26, Ek, Art. Nr 019-25, Ek

GRILL, PEPPER- HAGS, Art. Nr 8072859-1

Ingår ej i denna Bygglövhandling

HÄNVISNING/ANMÄRKNING

L-HANDLING, A-HANDLING, K-HANDLING,
VA-HANDLING, EL-HANDLING
Principer/detaljer gällande genomföring och
bredning i planteringar tas fram i senare skede.

KOORDINATSYSTEM

Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH2000

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

BYGGLOVHANDLING

KVARTER B – TELEFONPLAN

ORIENTERINGSFIGUR

TELEFONKIOSKEN 1&2

B1

B2

B1

B2

A	VARG ARKITEKTER AB	T: 08-08 08 800
AK	AKUSTIKBYRÅN AB	T: 08-96 33 77
BR	BRICON AB	T: 010-722-02-10
E	AFRY AB	T: 010-505 00 00
G	ITERIO AB	T: 08-410 363 00
K	LOÖSTRÖM AB	T: 08-755 11 60
L	HSB STOCKHOLM	T: 010-442 10 00
V	INCOARD AB	T: 08-622 20 00
X	BJERKING AB	T: 010-211 80 00

UPPGRÄD NR Z3U1222	RITAD/KONSTRUERAD AV ULT/VSS	HANDLÄGGARE VSS
DATUM 2025-05-05	ANSVARIG Victoria Smårs	

KV B1

MARKPLANERINGSPLAN

31-1 SAMMANSETT REDOVISNING

SKALA
A1: 1:200
A3: 1:400

RITNINGSGRUPP

L-31-1-001

BET
-