

BESTÄMMELSER
SE K120-0-0100001

KOMPLETTERANDE ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
BÅGKONSTRUKTION

MATERIAL

BETONG, PELARE C40/50
ARMERING, GRUND OCH PLATTA: K500C-T, NK500AB

PLÅT: S355J2 enligt SS-EN 10025-2
Ändplåtar leveras med option 4, Z35 enl.
SS-EN 10164

FÖRSPÄNDA SKRUVFÖRBAND Enligt EN 14399-4 , hållfasthetsklass 10.9
Förspännes enligt momentmetoden
Kontrolleras enligt SS-EN1090-2 tabell 25, dokumenteras

HÄNVISNINGAR

HANDLINGSFÖRTECKNING ENL. K1-1-HF

HANDLINGSFÖRTECKNING RIVNING ENL. _K1-HF-Rivning-IDC2.0

FÖRKLARINGAR

KOORDINATSYSTEM RH2000
+HÖJDER ANGER METER ÖVER HAVET
MÅTT I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES

TEXT - MARKERADE MOMENT/ÅTGÄRDER HAR UTFÖRTS

Projektspecifik kontrollplan:

Kontrollplan										Upprättad av: Håkan Backlund																
Utförandekontroll av stålkonstruktioner										Datum: 2025-04-21																
Objekt: BiB										Del: Bågkonstruktion																
Rad nr.	Konstruktionsdel / Komponent	Utförandeklass EXC	Krav enl. avsn. i SS-EN 1090-2	Ing. produkter och komp.	Mått vid tillverkning	Svetsförband, projektspecifik kontroll och provning	Skruvförband	Rostskydd	Montering	Övr.	Anmärkning	Utförd kontroll														
													12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Hela konstr.	2		100			10	s	10	100	100															
2	M30 skruvar	2														5	5									
3	Ändplåtar	2											20													
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

Skarvar som ej finns på ritning kontrollerass 100% UT eller RT

SEKTION

ORIENTERINGSGRÄNS

STATUS

HANDLING

DATUM

EGOKÄND AV

ÄNDRINGS PM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN

OMRADE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DIARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRADE

HANDLINGSDATUM

SYSTEM

SEKRETERAT

ANVISNINGAR

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING

BYGGLOVSHANDLING

S:T ERIK MARKUTVECKLING AB

en del av Stockholms stad

ULVSUNDA IDROTTSCENTRUM

STOCKHOLM

BRYGGERIVÄGEN 12-16

GJUTMÄSTAREN 6

HILLSTATIK AB

PB

HÅKAN BACKLUND

2025-05-16

ANVISNINGAR BÅGKONSTRUKTION

FÖRTECKNING

K120-0-01000021