



Alla mått i mm.  
Mått som anges med bokstäver (a-a, b-b osv) avser  
mått som är lika.

- VÄGGAR**  
Märken och spår efter rivning lagas till yta och utseende lika omgivande befintliga hela ytor.

Samtliga nya väggar uppbyggs som lättväggar enligt redovisade VÄGGTYPER och med metoder angivna i GYPROC HANDBOK 7- GYPROC GS 450.

Väggar med säkerhetskrav ska uppfylla Skyddsklass II enl SSF 200:3. Väggar i brandcellsgräns ska uppfylla angiven brandklass.

Befintliga väggar i brandcellsgräns kontrolleras (och vid behov kompletteras) så att angivna krav uppnås.

Samtliga schaktväggar med bjälklagsgenomföringar kontrolleras och vid behov åtgärdas så att dessa uppnår brandklass EI60.

Där måttangivelse saknas avses att ny vägg livar på redovisat sätt med intilliggande byggnadsdel.

Erforderliga förstärkningar med hänsyn till rumshöjd och eventuella inredningsdetaljer (handfat, skåp mm) utförs enligt väggtilverkarens standard.

I redovisade lägen för nya glaspartier skall där så krävs omgivande byggdelar förberedas med erforderlig förstärkning innan ytskikten monteras.

Alla fria ytterhörn i gipsväggar förses med hörnskydd typ GYPROC HS.

Öppningsmått för dörrar anpassas till resp. dörr enl. littera (8M, 9M osv). Övriga ej littererade öppningar ska ha höjd 21 M.

**YTTERVÄGGAR (YV)**  
Nya fasadväggar i anslutning till bef fasadväggar utförs till utseende och tjocklek (egenskaper) lika befintliga.

VÄGGSKÄRMAR OCH VÅTRUM  
Se ritn A30:004.

**VÄGGTYPER**  
Se ritn A30:005-A30:006.

**POSTBOXAR (PB)**  
Båda entréerna förses med infällda postboxar enl. plan.  
**RENZ/BASIC**, system 4x3, monteras uk 900mm öfg.  
Kulör: enl. senare besked.

**MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING**  
Se ritn A30:007.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV  
AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER

OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING  
EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA

**gws arkitekter**  
FOLKUNGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 6416110  
WWW.GWSK.SE

DATUM	RITAD AV	ANSVARIG ARKITEKT
150220	TK/LR/LP	T KARASALO

Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM

PLAN 3 (ENTRÉPLAN) – DEL 1  
(+20.50)

SKALA	A1: 1:100 A3: 1:200	NUMMER	A30:003	BET
-------	------------------------	--------	---------	-----