



FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.
Mått som anges med bokstäver (a-a, b-b osv) avser
mått som är lika.

- Bef vägg
- Ny vägg
- Bef dörr
- Ny dörr
- Nytt fönster /glasparti
- Brandcellsgräns EI60
- Entreprenadgräns

FÖRESKRIFTER

VÄGGTYPER (Enklade väggar)

- V1 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, enklad vägg:
45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V2 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, enklad vägg:
70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V3 Gipsskivor på stålstomme, enklad vägg:
70 stålregel + 2x15 gips Protect F
Brandkrav: EI60
- V4 Gipsskivor på stålstomme, enklad vägg för
kakling:
70 stålregel + 2x13 gips + kakel
Kakel på sida mot WC.
- V5 Gipsskivor på stålstomme, enklad vägg för
kakling:
70 stålregel + 2x15 gips Protect F + kakel
Kakel på sida mot WC.
Brandkrav: EI60
- V6 Gips- och våtrumsskiva på stålstomme,
enklad vägg för kakling:
kakel + 13 våtrumsskiva + 2x15 gips Protect F
+ 70 stålregel
Våtrumsskiva och kakel på sida mot dusch.
Brandkrav: EI60
- V7 Gips- och plyfaskiva på stålstomme,
dubbla enklade väggar:
45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
+
45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V8 Gips- och plyfaskiva på stålstomme,
dubbla enklade väggar:
45 stålregel + 2x13 gips
+
45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
Plyfaskiva på sida mot lokal.
Brandkrav: EI60

Dubblade väggar, se ritn A30:006.

Övriga föreskrifter, se ritn A30:003-A30:004.

MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING
Se ritn A30:007.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER				
OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPMÄTNINGSRITNING EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA				
<div>gwsk arkitekter</div> <div>FOLKUNGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 6416110</div> <div>WWW.GWSK.SE</div>				
DATUM	RITAD AV		ANSVARIG ARKITEKT	
150220	TK/LR		T KARASALO	
Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM				
PLAN 5 (2TR) (+27.20)				
SKALA	A1: 1:100 A3: 1:200	NUMMER	A30:005	
			BET	