



## urban pihl arkitektkontor ab

Högbergsgatan 21, 116 20 Stockholm Tel 070-6418301

urban.pihl@telia.com

Filnamn D:\a-projekt\tillgänglighet\stadens dikeyttrande20141215.doc

Upprättad av / senaste rev urban pihl / 2014-12-15

Side 1(1)

### TILLGÄNGLIGHET

- OBJEKT:** Kv. Stadens Dike 7, Stockholm  
Ombyggnad kontorslokaler och entré till Stockholm Södra (pendeltåg)
- KONTROLL:** PBL 2010:900, PBF 2011:338  
BBR 21 - 3:1, 3:5  
ALM 2 – lite osäker men entréytan till pendeltåget ska nog betraktas som allmän plats
- UNDERLAG:** Systemhandling med datering 2014.11.07 –  
planritningar för plan 03 (entreplan) – plan 9 (gws arkitekter)
- YTTRANDE:** Detta yttrande avser endast det som kan utläsas av planerna och aspekter som ”tunga dörrar”, dörröppnare, trösklar, kontraster, placering av ev. manöverdon mm måste beaktas i den kommande projekteringen/produktionen.
- Generellt:
- Det finns ett stort antal nya pardörrar som är ritade med breddmått ca 18M. Det kan vara ok beroende på detaljutförande – kravet är att det ska finnas 80 cm fritt passagemått vid 90 graders öppnat dörrblad. För lokaler där Handisam gäller är kravet 84 cm och för lokaler där ALM 2 gäller är kravet 90 cm.
  - På kontorsplanen finns det 4 st RWC på samtliga plan – det föreslagna storlekarna och läget i planen är ok men jag vill justera placering av toalettstol och tvättställ i några av varianterna. Men det är mindre justeringar som inte påverkar planupplägget.
- Med ovanstående punkter beaktade och med fortsatt hänsyn tagen till tillgänglighetsaspekter under projektering/produktionen kommer ombyggnaden att uppfylla myndighetskrav avseende tillgänglighet.



Stockholm den 15 december 2014

Urban Pihl / certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet