

# STADSBYGGNADSPROGRAM FÖR STADSHAGEN

DETALJPLAN FÖR STADSHAGEN, KUNGSHOLMEN  
SAMRÅDSHANDLING, DNR 2013-08100  
2016-01-12

[stockholm.se/stadshagen](http://stockholm.se/stadshagen)



Stockholms  
stad



*Omslagsbild. Perspektiv söderut som visar ny bebyggelse vid korsningen  
S:t Göransgatan - Mariedalsvägen med västra torget till vänster i bilden.*

### Medverkande

Stadsbyggnadsprogrammet har utarbetats av stadsplanerarna Oskar Bergström och Karin Stenqvist på planavdelningen på Stockholms stads stadsbyggnadskontor i samarbete med Fredrik Legeby och Joakim Lindmark på Tengbom.

Den nya bebyggelsen har utformats av flera byggherrar med deras respektive arkitekter och landskapsarkitekter.

# Innehållsförteckning

INLEDNING	4
Bakgrund	4
Avgränsning	4
Arbetsprocess	4
NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	8
Historisk utveckling	8
Stads- och landskapsbild	10
STADSBYGGNADSIDÉ	15
Innehåll och användning	16
Stadsbild	18
Stadssiluett	22
Skuggstudier	27
ENTRÉER OCH TORG	34
Torg	34
GATUSTRUKTUR OCH KOPPLINGAR	37
Gaturum	38
Gator	39
PARKSTRÅK OCH PARKER	44
Parkstråk och "grön loop"	44
Parker	46
GESTALTNINGSPRINCIPER	48
NY BEBYGGELSE	50
1. Västra entrén	51
2. Glädjen 9	58
3. Mariedal 1	60
4. Kombo	62
5. Tjället 8	64
6. Rasbranten	66
7. Storgårdskvarteret	70
8. Gångaren 13	74
9. Centralkvarteret	76
10. Östra entrén	80
11. Kv. Glaven	82
12. Gångaren 12	84
Bildkällor	87

# INLEDNING

## Bakgrund

Föreliggande stadsbyggnadsprogram tillhör detaljplan för Stadshagen (Dp 2013-08100) i stadsdelen Stadshagen i Stockholm. Stadsbyggnadsprogrammet redogör i text och bild för vision, strategier, nuläge, förutsättningar och stadsbyggnadsidé. Stadsbyggnadsprogrammet behandlar stadsbilden, byggnadernas utformning och markens anordnande och är utgångspunkt och vägledning vid bygglovsprövning. Stadsbyggnadsprogrammet är tänkt att läsas ihop med övriga planhandlingar såsom plankarta och planbeskrivning.

Tillsammans med byggherrar och arkitekter har gestaltungsprinciper tagits fram som legat till grund för utformningen av bebyggelsen. Gestaltungsprinciperna är tänkta att hålla ihop utformningen av området och höja stadsbyggnads- och arkitekturkvalitéerna.

## Avgränsning

Planområdet utgörs av en del av stadsdelen Stadshagen som ligger på västra Kungsholmen. Planområdet avgränsas i öster av Stadshagsvägen, Welanders väg och Bågljusvägen, i norr av Karlbergssjön och Hornsbergs Strand, i väster av Mariedalsvägen och i söder av S:t Görans sjukhuspark. En del av befintlig park- och gatumark i korsningen mellan Igeldammsgatan och Fleminggatan ingår.

## Arbetsprocess

Utifrån översiktsplanen och programmet för nordvästra Kungsholmen har en vision tagits fram för Stadshagen. Visionen är en målbild för utvecklingen av området. För att nå visionen har fyra övergripande strategier tagits fram. Strategierna syftar till att redovisa och konkretisera arkitektur- och stadsbyggnadsambitioner för utvecklingen av Stadshagen. Strategierna ska vägleda och inspirera alla inblandade parter till en hållbar stadsbyggnad och god arkitektur. Utifrån strategierna tillsammans med nuläge och förutsättningar har sedan kvalitéer och brister identifierats som legat till grund för framtagandet av stadsbyggnadsidé för hur Stadshagen föreslås utvecklas.

VISION



STRATEGIER




NULÄGE OCH  
FÖRUTSÄTTNINGAR



STADSBYGGNADSIDÉ

*Illustration som visar arbetsprocessen*



*Översiktskarta som visar ungefärligt planområde*

*T.h. Flygfoto över nordvästra Kungsholmen med omnejd med planområdet markerat*





Franzéngatan

Karlbergssjön

Essingeleden E4/E20

Mariedalsvägen

Hornsbergs Strand

Stadshagsklippan

Igeldammgatan

Warfvinges väg

Stadshagsvägen

Kellgrensgatan

S:t Göransgatan

Welanders väg

Fleminggatan

Lindhagensgatan

Mariebergsgatan

Drottningholmsvägen



## Vision

Stadshagen ska bli en tätare stadsdel med bättre kopplingar till resten av staden. Området ska utvecklas med bostäder, kommersiell service och allmänna funktioner så som skola, förskola och vård. Offentliga rum för möten, rekreation och idrott ska skapa plats för ett aktivt stads- och parkliv. Med nya kopplingar och byggnader görs Stadshagen till en integrerad, tillgänglig och trygg stadsdel. En sammanhållen och variationsrik stadsmiljö ska skapas genom tillskott av ny bebyggelse som tar sin utgångspunkt i befintlig bebyggelses karaktärsdrag och kvaliteter.

## Strategier

### Den täta och sammankopplade stadsdelen

En tät bebyggelsestruktur med hög funktionsblandning ger underlag för god service och en trygg stadsdel. En sammankopplad stadsdel är en tillgänglig stadsdel.

### Den gröna och aktiva stadsdelen

En stadsdel som knyter ihop naturmark och parkmiljöer med sammanhållna gröna promenader, idrottsytor och rekreativa stråk ger goda förutsättningar för ett aktivt liv och rum för lek.

### Den urbana stadsdelen med människan i fokus

Levande bottenvåningar, torg, parker och andra offentliga rum skapar förutsättningar för möten och en stadsdel med människan i fokus.

### Den kvalitativa arkitekturen som ny årsring

En nutida årsring av högkvalitativ arkitektur samspelar med befintlig bebyggelse och skapar en intressant och upplevelserik stadsbild med en vacker stadssiluett på berget.

## Nuläge och förutsättningar

- Inte kopplat till omkringliggande stad.
- Otydliga och odefinierade gaturum.
- Otillgängligt.

- Stora sammanhängande naturområden.
- Kvalitativa gröna rum med stor potential.
- Intressant topografi med utsikter.
- Rekreation och idrott i centrum.
- Otillgängliga naturområden.

- Otrygg miljö.
- Avsaknad av stadsliv.
- Lite offentlig service och få butiker.
- Få offentliga mötesplatser.
- Bra kollektivtrafikförsörjt.

- Kvalitativa historiska miljöer och bebyggelse från olika epoker.
- Karaktäristiskt landskap och kvalitativ historisk bebyggelse.
- Varierad bebyggelseskala.



## Stadsbyggnadsidé

- Flera nya gator, parkstråk och gångvägar ska anläggas för en bättre integrerad och sammankopplad stadsdel.
- Strukturen i området ska bidra till ökad tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet.
- Stadshagen integreras i staden och får en bättre koppling till intilliggande stadsdelar.
- Prioriteringsordningen i gaturummet ska i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi vara: gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och sist biltrafik.

- Stadshagen ska präglas av gröna och rekreativa ytor i tre nivåer:
  - Naturpark med rekreativa stråk.
  - Finpark eller torg med lekutrustning och blomsterprakt.
  - Idrottsytor med koppling till rekreativa stråk.
- Befintliga gröna värden ska tillvaratas.
- Stadens principer för grönytefaktor ska följas.
- Projekten ska bidra till att gröna ytor och samband tillgängliggörs och förstärks.
- Alla bostadshus ska ha en privat gårdsmiljö.

- Stadshagen ska planeras för en hög funktionstäthet som ger bra underlag för service och handel.
- Bebyggelsen ska understödja stadslivet i området.
- Merparten av bottenvåningarna i hela området ska vara möjliga att nyttja för centrumändamål.
- Huvudentréer ska vändas mot gata och var tydligt markerade.
- För att uppnå variation ska området markanvisas till flera byggherrar per kvarter.

- Tillägg ska anpassas till den karaktärsfulla befintliga bebyggelsen som finns i området.
- Ny bebyggelse ska bidra till en god balans mellan en ”ny ordning” och den befintliga brokiga karaktären.
- Byggnader ska utföras så att de bidrar till ökad orienterbarhet och tillsammans med befintlig bebyggelse skapa en god sammanhållen helhet.
- Bebyggelsen ska bidra till en för området samlad siluett där det finns släktskap mellan årsringarna.
- Byggnader ska utformas med anknytning till platsen och relatera till befintlig bebyggelse i skala, volym, material och karaktär.
- Arkitekturen ska utgå från den mänskliga skalan, med omsorgsfullt utförda detaljer som gör den intressant och tilltalande i flera skalor.

# NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

## Historisk utveckling

### Stadshagen sparades som en grön lunga


Stadshagen är en av fyra stadsdelar på västra Kungsholmen. Till skillnad från de kringliggande områdena, som till största delen består av bostäder med enhetligt bebyggelsemönster, saknar Stadshagen en tydlig övergripande struktur. I Lindhagens plan för Stockholm 1866 planlades inga gator genom området. Lindhagens målsättning var att ljus, frisk luft och landets natur skulle komma stadsborna till godo. Grönska och natur utgjorde därför fondmotiv i gatuvyn och parker planerades in i stor mängd i staden. För Kungsholmens del innebar det att Kronobergsparken, Stadshagens höglänta delar och Kungsholmens västra delar avsattes som grönområden. Det flacka partiet i sydvästra delen av Stadshagen inordnades i ett rutnätssystem längs med Lindhagensgatan.

### S:t Görans sjukhus


1888 etablerar sig S:t Görans sjukhus med tanken om ett sjukhus i en grön oas. Stora delar av bebyggelsen längs S:t Göransgatan tillhör, eller har tillhört, sjukhuset. Idag omfattar sjukhusområdet en yta på 93 000 kvm. Electrolux nyttjar den tidigare barnklinikens lokaler. Även byggnaden för Stadshagsskolan har tillhört sjukhusområdet.

### Idrottsplatsen och bostäder

I slutet av 1920-talet anlades idrottsplatsen genom att stora fyllnadsmassor lades i en sänka på berget. Under 1930-talet tillkom det första permanenta bostadsområdet i Stadshagen, terränganpassade lamellhus, placerade högst upp på berget. I början av 1960-talet expanderar sjukhusområdet. Nödbostäderna som uppförts under bostadbristen i början av 1900-talet rivs och större tegelvolymmer för sjukhusets funktioner tillkommer.









## Stads- och landskapsbild

Stadshagen har under stadens utveckling haft en tydlig grön identitet. Idag knyts denna upplevelsemässigt till bl.a. Stadshagsklippans gröna front mot Karlbergssjöns vattenrum, idrottsplatsens landskapsrum, och den gröna fonden i Fleminggatan.

### Ett Stockholmskt landskap

Några av de landskapselement som är typiska för Stockholm finns i Stadshagen såsom förkastningsbranter, bergsryggar, strandpartier och vattenpromenader. I norr möter den branta Stadshagsklippan det öppna och flacka landskapsrummet mot Karlbergssjön. På Stadshagsklippan återfinns milsvida utblickar. Höjdskillnaderna mellan vattennivån och högsta punkten på Stadshagsklippan är ca 47 meter. Tillgången till natur- och grönytor är god, men tillgängligheten är dålig och ytorna ligger ofta dolda i stadsstrukturen. Natur- och grönytor behöver både tillgängliggöras och synliggöras samt ges en tydligare programmering. Siktstråken som finns längs med gatorna som når Stadshagen bryts av den kuperade topografin. Längs med S:t Göransgatan finns ett längre siktstråk, vilket gör att överblickbarheten här är god.

### En stadsdel påverkad av terrängen


Den branta terrängen har påverkat utbyggnaden som i stort sätt har skett på tre plåtar; institutionsområdet, idrottsplatsen och bebyggelsemiljön på berget. Områdena är visuellt och delvis även fysiskt åtskilda från varandra. Någon sammanhållande karaktär för stadsdelen saknas trots tydliga gränser mot omgivande stad och identitetstarka element.



Illustration som visar landskapselement med sektionssnitt

- Vattenområde
- Sammanhängande natur
- Öppet landskap
- Påverkad brant
- Framträdande landform
- Grön front
- Tydligt landskapsrum
- Siktstråk
- Utblickar
- Sektionssnitt





Sektion genom planområdet



## Karaktärsområden

Det finns tydliga karaktärsområden i Stadshagen med olika identitet och upplevelsevärden. Mot vattnet och i Fleminggatan's fond är det bergets grönska som karaktäriserar Stadshagen med en tydlig gräns mot stenstaden. En del av den sammanhängande grönskan består av en påverkad naturmiljö där utfyllnader och entréer till berggrum dominerar upplevelsen. Stranden som ligger nedanför berget är en vacker inramad plats med stor potential att utvecklas som publikt rum. Idag används platsen som båtuppläggningsplats. Idrottsplatsen är ett stort och karaktärsskapande öppet landskapsrum. Institutionsområdet med sjukhus, kontor och skola präglas av storskaliga, enhetligt utformade institutionsbyggnader. Mot söder finns en stark bebyggelsefront som är bitvis storskalig och skapar en sluten vägg med begränsad visuell kontakt mellan Lindhagengatan och Stadshagen. Även gångkopplingarna är begränsade.

## Entréer och mittpunkt

Stadshagen har huvudsakligen tre entréer. Den östra entrén mot kvarterstaden är ett grönt entrérum med en grön fond mot Fleminggatan, som är starkt identitetsgivande. Entréområdet som är välanvänt som består av S:t Göransparken med lekpark, hundrastgård och torgbildning. Den södra entrén mot Lindhagengatan är en otydlig entrézon mot Stadshagen med en varierad gaturumsbredd. Den västra entrén är likaså en otydlig entréplats. Franzéngatan som är huvudstråk genom Hornsberg till Stadshagen tar tvärt slut i ett grönt landsskapsrum. I korsningen S:t Göransgatan - Kellgrensgatan skapas en naturlig mittpunkt i Stadshagen. Platsen är odefinierad utan rumslig avgränsning och innehåll, men har stor potential att bli en mötesplats och målpunkt.




Illustration som visar karaktärsområden, entréer m.m.

- Idrottsplats
- Bebyggelsefront
- Institutionsområde
- Bebyggelse på berget
- Strand
- Brant
- Natur/Park
- Entré
- Mittpunkt



## Bebyggelsestruktur

Den öppna bebyggelsestrukturen med grönska är idag en del av Stadshagens identitet. Med naturens förutsättningar har en gles, osammanhängande och svårsläst bebyggelsestruktur vuxit fram. Bebyggelsen i Stadshagen är brokig, avseende mötet med gata samt hur hushöjderna relaterar till varandra. Brokigheten ger en säregen och varierad stadsbild.

Den finns en stor variation av olika bebyggelse-typologier och hur bebyggelsen i Stadshagen är strukturerad. Historiskt har områdets dominerats av verksamheter och institutioner där funktionerna har påverkat bebyggelsestrukturen. Institutionsområdet präglas av en organiskt framvuxen struktur anpassad till verksamheternas behov. Kvartersstrukturen saknas i stort sett helt och bostäderna är relativt få. Istället har bebyggelsen anpassats till terrängen för att få luft, ljus, utblickar och grönska genom att placeras friliggande. Enstaka högre punkthus bildar landmärken. De stora fritt placerade tegelvolymerna dominerar intrycket av den inre delen. Tegel är generellt det dominerande fasadmaterialet för bebyggelsen söder om S:t Göransgatan. På gatans norra sida består fasadmaterialet främst av puts. Bebyggelsen varierar i ålder. Institutionsbyggnaderna i områdets östra del utgör områdets äldsta bebyggelse som delvis är från sekelskiftet 1900. Bebyggelsesstrukturer som finns i Stadshagen orienteras efter någon av följande system:

- Organisk struktur utefter verksamhetens behov
- Stenstadens rutnät
- Lindhagenplanens två huvudaxlar
- Vädersträck och/eller terräng




Illustration som visar bebyggelsestruktur

- Punkthus med bostäder
- Lamellhus med bostäder
- Institutionsområde, friliggande hus
- Kvarterstad med bostäder
- Kontorskomplex
- Verksamhetsområde
- Övriga byggnader, kyrka, idrottspaviljonger och förskola
- Strukturer orienterade utifrån stenstadens bebyggelse
- Strukturer orienterade utifrån Lindhagensplanens huvudaxlar
- Högre bebyggelse med funktionen av landmärke



### Bristfälliga kopplingar

Terrängen har bidragit till att det finns få gator som helhet och endast två huvudstråk, S:t Göransgatan och Kellgrensgatan. S:t Göransgatan som är huvudgata i stadsdelen är ett otydligt och odefinierat gaturum som saknar en stadsmässig utformning. Till stor del beror det på att institutionsområdena har utvecklats utifrån den egna verksamheten och därmed inte placerats utmed gatan. Stadshagen har svaga och otydliga kopplingar till omgivande stad och upplevs som ett avbrott i den sammanhängande stadsstrukturen på Kungsholmen. Särskilt få är kopplingarna ned mot Karlbergssjöns strandpromenad. Även söderut mot Rålambshovsparken är gångkopplingarna få. Trots de stora och sammanhängande naturområdena, är tillgängligheten och kopplingarna mycket svaga och ofta dåligt underhållna.



Illustration som visar befintlig gatu- och gångstruktur

---- Befintlig gatustruktur  
— Befintlig gångstruktur

# STADSBYGGNADSIDÉ

## Den täta sammankopplade staden

Stadshagens kopplingar till kringliggande stadsdelar ska förstärkas för att uppnå en sammanhängande och orienterbar stadsväv. Stadsdelens unika landskapskaraktär med Stadshagsklippan i norr och plåtåerna på berget är viktiga förutsättningar för nya stråk och ny bebyggelseutveckling. Stadsdelen ska förtätas och befintliga och nya stråk ska i hög utsträckning definieras av bebyggelse som ökar orienterbarheten. Med fler stråk skapas fler valmöjligheter för hur man rör sig i stadsdelen. Fler boende och besökare i området skapar mer frekvent använda stråk och platser som skapar förutsättningar för att kunna röra sig och vistas i ett socialt sammanhang med hänsyn till fler människor på gatorna och att man är sedd av de boende i stadsdelen.

## Den gröna och aktiva staden

Stadshagsklippans gröna rekreativa identitet med sin natur ska vara ett fortsatt dominant inslag i stadslandskapet. Parkmiljöer och naturmark ska bli mötesplatser och en del av det rekreativa stråket kring Stadshagen. I Stadshagen ska det finnas gott om gröna rum med höga vistelsekvaliteter i form av bevarad vildvuxen naturmark och anlagda parker. Kulturhistoriskt värdefulla parkmiljöer ska bevaras och utvecklas. Genom att tillgängliggöra parker och naturmark ska det skapas ett sammanhållet grönt stråk runt stadshagsklippan – en ”grön loop” – med ett pärlband av rekreativa parkrum.

Nya parker ska anläggas och ska med befintlig park- och naturmark kopplas ihop till en grön promenad.

## Den urbana stadsdelen med människan i fokus

Stadshagen ska planeras för en hög funktionstäthet som ger förutsättningar och underlag för god service, handel och hållbara transporter. Idrott, skola, vård, handel och tät bostadsbebyggelse ska skapa förutsättningar för ett tryggt och levande stadsliv. Med gott om lokaler för centrumändamål i bottenvåningar ska det skapas förutsättningar för olika storlekar av butiker, restauranger, kulturverksamheter och annan service.

Torg är viktiga offentliga ytor för möten i vardagen samtidigt som de ofta utgör knutpunkter mellan olika trafikslag. Torg ska ligga strategiskt placerade på de platser där flödena av människor är som mest intensiva – vid tunnelbana, skola och idrottsplats. Här finns ett koncentrerat innehåll av offentlig- och kommersiell service. Vid torg kan något högre solitära byggnader placeras som viktiga referensobjekt att orientera sig kring.

## Den kvalitativa arkitekturen som ny årsring

Med sitt dramatiska och kuperade landskap framstår Stadshagen som en högre ö i staden. Det typiska landskapet ska fortsatt vara avläsbart i miljön och ny bebyggelse ska följa topografin.








Bebyggelse från olika tidsperioder berättar historien om hur Stadshagen succesivt utvecklats från betesmark – Stadens Hage – till ett område med sjukhus- och institutionsbebyggelse, bostäder i fritt liggande lameller och punkthus och en idrottsplats centralt placerad på klippan. De historiska lagren skapar identitet och bidrar till förståelse och variation – kvalitéer som ska värnas och tas tillvara.

Stadshagen ska i väster länkas samman med Hornsbergs sammanhållna höjdskala i 5-7 våningar och i öster med stenstadens sammanhållna höjdskala i 5-6 våningar. Den generella våningshöjden för den nya bebyggelsen ska vara 7 våningar + 1 indragen takvåning. Detta gör att Stadshagen får en sammanhållen höjdskala som gör att stadsdelen kan läsas ihop och länkas samman med omgivande stadsbebyggelse. För fritt liggande punkthus vid torg och i parkmark tillåts en något högre bebyggelseskala. S:t Görans sjukhusbebyggelse och övrig institutionsbebyggelse ska fortsatt dominera som höga storskaliga volymer.



Bebyggelsen i området ska i huvudsak följa stenstadens grammatik genom att vara indelad i kvarter där husen definierar gaturummet. Bebyggelsen ska förstärka terrängen genom att byggnader i höjd trappas där marken lutar. Bebyggelsen ska också delas in ifrån varandra tydligt skilda byggnadsenheter för att skapa ett variationsrikt stadsrum.



-  Park
-  Park- och naturmark
-  Institutionsområde
-  Kvartersmark
-  Ny bebyggelse
-  Tunnelbaneuppgång
-  Befintlig bebyggelse

## Nya platser

**PARKER**

Stadshagsparken och Mariedalsparken

**TORG**

Centrala torget och Västra torget

**BOSTÄDER**

1900 lgh (1200 br/ 500 hr/200 student lgh)

**IDROTT**

2 fotbollsplaner (7 och 11- spelsplan), tennishall

**SKOLA**

1 skola (ca 650 elever)

**FÖRSKOLA**

5 förskolor (ca 320 barn)

**VÅRD**

utbyggnad av S:t Görans sjukhus

**KOMMERSIELL SERVICE**

butiker/restauranger/ caféer m.m.

**KONTOR**

kontorsytor

**PARKERING**

0,5 p-tal/ 100 BTA lgh (bil)


2,5 p-tal/ 100 BTA lgh (cykel)

1 större parkeringsgarage



S:t Göransgatan föreslås utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av centrumändamål i bottenvåningarna. Även längs merparten av övriga gator inom planområdet ska det vara möjligt att etablera centrumändamål i bottenvåningarna. Även bostadsentréer, bostadskomplement och förskola medges i bottenvåningarna.

Den nya bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Särskilt bottenvåningen mot gata, torg och parker, ska utformas omsorgsfullt så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gatu-, torg- och parkrum. Parker och naturområden ska bli lättare att hitta och bättre tillgängliga och idrotten ska fortsatt vara ett dominerande inslag i Stadshagen.



Karta som visar användning och innehåll



# Stadsbild

Vy norrifrån



*Befintlig stadsbild*



*Stadsbild efter förslaget*



## Vy västerifrån



*Befintlig stadsbild*



*Stadsbild efter förslaget*



## Vy söderifrån



*Befintlig stadsbild*



*Stadsbild efter förslaget*



## Vy österifrån



*Befintlig stadsbild*



*Stadsbild efter förslaget*






# Stadssiluett

A - Vy från Karlberg slott/strandpromenaden



Befintlig stadssiluett



Stadssiluett efter förslaget



## B - Vy från Västerbron



*Befintlig stadssiluett*



*Stadssiluett efter förslaget*

## C - Vy från Skinnarviksberget



*Befintlig stadssiluett*



*Stadssiluett efter förslaget*



## D - Vy från Katarinavägen



*Befintlig stadssiluett*



*Stadssiluett efter förslaget*



## E - Vy från Tranebergsbron



*Befintlig stadssiluett*



*Stadssiluett efter förslaget*