



FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.
Mått som anges med bokstäver (a-a, b-b osv) avser mått som är lika.

	Bef vägg
	Ny vägg
	Bef dörr
	Ny dörr
	Nytt fönster /glasparti
	Brandcellsgläns EI60
	Entreprenadgräns (yta som tas i bruk)

FÖRESKRIFTER

VÄGGSKÄRMAR (VS)

Väggskärmar byggs generellt lika gipsvägg V9, i höjder angivna på resp takritning.

Vid glaspartier byggs väggskärm ovanför dessa i höjd som anpassas till resp parti enl ritt A37:501-502. Väggskärm ska uppfylla de krav på ljud, klimat resp säkerhet som rummets övriga väggar har.

VÄTRUM

Samtliga väggar i wc med dusch underbehandlas /fuktätas innan kakling, klass Vätzon 1 enl Byggherarkommissionens branschregler för våtrum, utgåva 10:1.

Bef väggar kompletteras med Våtrumsskiva innan underbehandling/fuktättning.

INTERNTRAPPA

Ny spiraltrappa av stål FLOBY DURK / LÖVDALEN

- radie: 700mm / vänstersvängd /
- steg: EK, beläggs med matta lika omgivande golv på plan 4 (15 steg/varv)
- räcke: BÄRNSÄKERT, överliggare av stål lindas med NATURLÄDER.
- kulör: NCS S 8500-N (svart)

Räcke runt trapphåll på plan 10 utförs lika trapppracket.

VÄGGAR (allmänt)

Se ritt A30:003.

VÄGGTYPER (SÖS)

Se ritt A37:150

MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING

Se ritt A30:008.

J	2	ENL PA-17	160701	TK
I	2	VINDRÄNG + FAST EXP	160623	TK
H	1	ENL PA-16	160520	TK
G	-	UTTERING GLASPARTIER JUSTERAD	160502	TK
F	11	ENL PA-15	160422	TK
E	3	ENL PA-14	160317	TK
D	4	ENL PA-4	150925	TK
C	1	ENL PA-5	150828	TK
B	-	ENL PA-3	150612	TK
A	4	ENL PA-1	150511	TK

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<h3>ARBETSHANDLING</h3>				
DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER				
OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA				
<h3>gws arkitekter</h3>				
FOLKLINGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 6416110 WWW.GWSK.SE				
DATUM	RITAD AV	ANSVARIG ARKITEKT		
150511	TK/LR	T KARASALO		
<h3>Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM</h3>				
<h3>PLAN 4 (1TR)</h3> <p>(+24.00)</p>				
SKALA	A1: 1:100 A3: 1:200	NUMMER	A30:004	BET J