



FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJD I METER  
HÖJDKOORDINATSYSTEM: RH 2000  
BASERAD PÅ BASKARTA DATERAD 140903

ND NÖDDUSCH  
SP SPOLPOST

DURK AV KEMIKALIERESISTENT  
PLASTKOMPOSIT

KÖRSPÅR ILLUSTRERAR LOSSNING  
MED 16-METERS TANKBIL

FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL:

SPILLYTA PLATSGJUTEN, OBEHANDLAD BETONG  
RANNA AV KEMBESTÄNDIG PLAST  
SOCKEL PLATSGJUTEN BETONG, OBEHANDLAD  
VÄGGAR SANDWISHELEMENT MED YTSKITT AV  
OBEHANDLAD BETONG,  
GJUTEN MOT RIBBAD FORM  
DÖRRAR DÖRR O KARM AV RF STÅL MED  
SCREENTRYCKT TEXTGRAFIK  
PÅ BLADET  
TAK BETONGTAK MED FALL I  
UTVÄNDIG ISOLERSKIVA, GUMMIDUK  
DROPPBLECK RF PLÅT

HÄNVISNINGAR

AH-A01-BBC-T-0001-Beskr\_Kemlossning

STOCKHOLMS Stadsbyggnadskontoret  
Inkom 2017 -02- 2 0  
Reg. 017 - 0 2 7 3 1 - 5 7 5

FASTSTÄLLT  
TEKNIKTUNNLAR

BET ANT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BYGGLOVHANDLING

SFAR

SWECO  
Sustainable engineering and design

AGARE  
Vatten

SWECO STRUCTURES DRIFTSPLATS HENRIKSÖD

EXT UPPRAG NR 2512438000 RITAD/KONSTR AV ANHU UPPRAG NR 302013

EXT HANDLÄGGARE A. DANIELSSON EXT ANSVARIG A. CARNE HANDLÄGGARE J. STÖHNE

DATUM 2017-02-13 SKALA 1:50 A1 ANSVARIG J. E. LARSSON

PLAN KOORDINATSYSTEM RH 2000 KARTBLAD NNNN-NNN

B11 TRANSPORTTUNNEL TT9  
SÖDRA HAMMARBYHAMNEN 1:37  
KEMLOSSNING, PÅSLAG LUGNET  
RUMSBILDNING  
PLAN, SEKTION, FASADRITNING

RITN NUMMER HE.B11.00.04-A01-400-3-0001\_1