

VÄGGTYPER (Dubblade väggar)

	Gips- och plyfskivor på stålstomme; 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
V10	Gips- och plyfskivor på stålstomme; 13 gips + 12 plyfa + 70 ljudegel/70 min.ull 13 plyfa + 13 gips Ljudklass: 44dB
V11	Gips- och plyfskivor på stålstomme; 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 13 gips Skyddsklass: 2
V12	Gips- och plyfskivor på stålstomme; 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 15 Protect F Brandklass: EI60
V13	Gips- och plyfskivor på stålstomme; 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 45 mineralull + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 15 Protect F Brandklass: EI60 Skyddsklass: 2 Ljudklass 44dB
V14	Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för källing: kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 Gips Kakel på sida mot WC (Galleria)
V15	Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för källing: kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 ljudegel / 70 min.ull + 12 plyfa + 13 gips Kakel på sida mot WC Ljudklass: 44dB
V15x	95 ljudegel + övrigt lika V15.
V16	Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för källing: kakel + 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 15 Protect F Kakel på sida mot WC (Galleria) Brandklass: EI60
V17	Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för källing: kakel + 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 15 Protect F Kakel på sida mot WC Brandklass: EI60 Skyddsklass: 2
V18	Gips- och våtrumskiva på stålstomme, vägg för källing: kakel + 2x13 våtrumskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips Våtrumskiva på sida mot dusch.
V19	Gips- och våtrumskiva på stålstomme, vägg för källing: kakel + 2x13 våtrumskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 13 gips Våtrumskiva på sida mot dusch. Skyddsklass: 2
V20	Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för källing: kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 13 gips Kakel på sida mot WC Skyddsklass: 2
V21	Gips- och våtrumskiva på stålstomme, vägg för källing: kakel + 2x13 våtrumskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 1 mm stålplåt + 2x15 Protect F Våtrumskiva på sida mot dusch. Brandklass: EI60 Skyddsklass: 2

Enklade väggar V1-V8, se ritn A30:006.
Övriga föreskrifter se ritn A30:003-A30:004.

MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING
Se ritn A30:008.

H	1	HG-ANPASSNING NATY	170116	TK
G	-	ENL PM-12	161128	TK
F	-	LITTERERING GLASPARTIER + JUSTERING RUMSNUMMER	161115	TK
E	-	HG-ANPASSNING FUCHS	161102	TK
D	1	ENL PM-14	160317	TK
C	2	ENL PM-6	150925	TK
B	3	ENL PM-5	150828	TK
A	-	ENL PM-1	150511	TK

DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV
AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER

OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING
EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA

FOLKUNGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 6416110
WWW.GWSK.SE

NUMERUM	RETTAD AV	ANSVARIG ARKITEKT
150511	TK/LR	T KARASALO

PLAN 7 (4TR)
(+33.60)

KALA	A1: 1:100 A3: 1:200	NUMMER	A30:007	BET	H
------	------------------------	--------	---------	-----	---

