



— — — Entreprenadgräns (yta som tas i bruk)

Mått och symboler, se ritn A30:005.

VÄGGTYPER (Dubblade väggar)

- | | |
|------|--|
| V9 | Gips- och plyfskivor på stålstomme;
13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips |
| V10 | Gips- och plyfskivor på stålstomme;
13 gips + 12 plyfa + 70 ljudregel/70 min.ull + 12 plyfa + 13 gips
Ljudklass: 44dB |
| V11 | Gips- och plyfskivor på stålstomme;
13 gips + 12 plyfa+ 70 stålregel + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 13 gips
Skyddsklass: 2 |
| V12 | Gips- och plyfskivor på stålstomme;
15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 15 Protect F
Brandkrav: EI60 |
| V13 | Gips- och plyfskivor på stålstomme;
15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 45 mineralull + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 15 Protect F
Brandkrav: EI60
Skyddsklass: 2
Ljudklass 44dB |
| V14 | Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
Kakel på sida mot WC (Galleria) |
| V15 | Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 ljudregel /70 min.ull + 12 plyfa + 13 gips
Kakel på sida mot WC
Ljudklass: 44dB |
| V15x | 95 ljudregel + övrigt lika V15. |
| V16 | Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 15 Protect F
Kakel på sida mot WC (Galleria)
Brandkrav: EI60 |
| V17 | Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 15 Protect F
Kakel på sida mot WC
Brandkrav: EI60
Skyddsklass: 2 |
| V18 | Gips- och våtrumsskiva på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
Våtrumsskiva på sida mot dusch. |
| V19 | Gips- och våtrumsskiva på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 13 gips
Våtrumsskiva på sida mot dusch.
Skyddsklass: 2 |
| V20 | Gips- och plyfskivor på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 13 gips
Kakel på sida mot WC
Skyddsklass: 2 |
| V21 | Gips- och våtrumsskiva på stålstomme, vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel + 12 plyfa + 1mm stålplåt + 2x15 Protect F
Våtrumsskiva på sida mot dusch.
Brandkrav: EI60
Skyddsklass: 2 |

Enklade väggar V1-V8, se ritn A30:006.

Övriga föreskrifter se ritn A30:003–A30:004.

K	2	LITTRERING GP	170222	TK
J	1	GP89 UTGÅT	170214	TK
I	1	ENL PM-21	170203	TK
H	1	HG-ANPASSNING NATY	170116	TK
G	-	ENL PM-18	161128	TK
F	-	LITTRERING GLASPARTER + JUSTERING RUMSNUMMER	161115	TK
E	-	HG-ANPASSNING FUCHS	161102	TK
D	1	ENL PM-14	160317	TK
C	2	ENL PM-6	150925	TK
B	3	ENL PM-5	150828	TK
A	-	ENL PM-1	150511	TK

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIG
-----	-----	-----------------	-------	-----

DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV
AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER

OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING
EV MÅTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA

FOLKUNGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 6416110
WWW.GWSK.SE

NUMERO	RITAD AV	ANSVARIG ARKITEKT
150511	TK/LR	T KARASALO

Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM

PLAN 7 (4TR)
(+33.60)

SKALA	NUMBER	BET
A1: 1:100 A3: 1:200	A30:007	K