

Stockholmshem

Avfallshantering Måsholmen 21 Stockholmshems nya HK

Allmänt

För fastigheten förbereds ett avfallssystem anpassat för verksamheterna, kontor och bostäder.

För kontoret projekteras en mobil sopsug med två fraktioner. Ett miljörum tillhandahålls inomhus för kontoret. Både sopnedkast till sopsug och miljörum nås inom byggnaden. Kontorets avfallssystem nyttjas även av Kulturhuset Stadsteatern.

För bostäderna projekteras en sopsugskasun under mark med två fraktioner. Sopsugskasunen har sina inkast på gården/cykelparkeringen och nås via bostädernas övre entré eller via en trappa från huvudentrén. Ett miljörum tillhandahålls för bostäderna inomhus i anslutning till den nedre entrén.

De två olika sopsugslösningarna sammankopplas till en gemensam dockningspunkt.

Hämtningsfrekvens

Kontor

- 1 st för restavfall
- 1 st för matavfall

Bostäder

- 2 st för restavfall
- 3 st för matavfall dock körs bilen som hämtar matavfall i dagsläget bara 1 gång / vecka.

Med samordning och aktuella hämtningsintervall inom Skärholmen kommer fastigheten att behöva totalt 4 hämtningar. Kontorets sopor bedöms vara av liten mängd och hämtas samtidigt som hushållssoporna; varje gång, varannan eller var tredje hämtning beroende på mängd.

Bilaga: Piktogram, Avfallshantering

