

OBS! MINIMUM BÖJRADIE PÅ SLINGOR
8 MM RÖR 50 MM
12 MM RÖR 70 MM
17 MM RÖR 100 MM
20 MM RÖR 130 MM

GVF - GOLVVÄRMEFÖRDELARE

SL - GOLVVÄRMESLINGA

RHS - RÖRHÅLLARSKENA

UTFYLLNADSSKIVA

GIVARE TEMPERATUR


ANVISNINGAR

FÖR DETALJERADE ANVISNINGAR SE
SEPARAT INSTALLATIONS BESKRIVNING

BÖRJA MED TILLOPPSLEDNING
NÄRMEST YTTERVÄGG.
SLINGORNA FÖRLÄGGS C/C 150 MM DÅR
ANNAT EJ FRAMGÅR AV RITNING.
BEAKTA WC-STOL VID SLINGDRAGNING

TÄTHETSKONTROLL UTFÖRS ENLIGT
GÄLLANDE BRANSCHREGLER.
KONTROLLEN UTFÖRS I 2 FASER:
FAS 1: 8,6 bar, 30 Minuter
FAS 2: 4,5 bar, 90 Minuter
FÖR DETALJERADE INSTRUKTIONER, SE
THERMOTECHS PROTOKOLL FÖR TRYCK-
OCH TÄTHETSKONTROLL

OBS! SLINGMÄRKNING UTFÖRES PÅ
FÖRDELARE. TERMOSTÄLLDON
MÄRKES LIKA SOM SLINGOR!

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SKEN	DATUM
RELATIONSHANDLING				
ANKARET 1				
OMBYGGNAD AV VIND				
<div> Thermotech</div> <div>REGION STOCKHOLM TEL 0176-20 75 40 LEILA TORGET 4 regionstim@thermotech.se 761 30 NORRÄLJE www.thermotech.se</div>				
BESTÄLLARE/ENTREPRENÖR				
SAVANA INVEST AB				
UPPDRAG NR	RITAD AV		HANDLÄGGARE	
	FCA		T.FRÖJD	
DATUM	ANSVARIG			
2019-04-16				
LGH 1602, GVF 1 & 2				
VINDSPLAN				
VATTENBUREN GOLVVÄRME				
INGJUTEN I BETONG				
SKALA	RITN NR		BET	
A3 1:50	V56-459795-1			