



FÖRESKRIFTER

NORMER OCH HANDBÖCKER

EUROKOD 3
BFS 2010:3, EKS 10 - NATIONELLA FÖRESKRIFTER FÖR
TILLÄMPNING AV EUROKODERNA
SS-EN 1090-2, UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER
NÄR INTE ANNAT ANGES GÄLLER REKOMMENDATIONERNA
I SBI:S HANDBOK OM TILLÄMPNING AV EN 1090-2

LASTER

SNÖZON 2.0 MED 4 M BÅGAVSTÅND
VINDLAST Vref= 24 m/s
TERRÄNGTYP II
KONSEKVENSKLASS CC2

STÅLKVALITET

PRIMÄRT STÅL I KVAL. S355
ÖVRIGT STÅL I KVAL. S355/235

SKRUVFÖRBAND

SKRUVFÖRBAND I FACKVERKSRAM:
SKRUV: M6S 8.8 ISO 4014, VFZ
MUTTER: M6M-8 ISO 4032 VFZ
BRICKA: BRB HV 200 SS70/SS3576
SKRUVFÖRBAND I GAVELPELARE OCH LÅNGSGÅENDE
STÄNGER:
SKRUV: M6S 8.8 ISO 4014, VFZ
MUTTER: M6M 8 ISO 4032, VFZ
BRICKA: BRB HV 200 SS70/SS3576
ÅTDRAGNINGSMOMENT: FULL MANSKRAFT VID LÄNGD
PÅ SKAFT
M12 - 150 mm
M16 - 300 mm
M20 - 500 mm
SÄKRING AV MUTTER GENOM TJÖRNSLAG ALT. ANV.
METALLISK LÅSMUTTER.

TILLVERKNING

UTFÖRANDEKLASS EXC2
SVETSKVALITET ENL. ISO 5817, KLASS C
ALLA SVET SAR ÄR STUMSVETS ALT KÄRLSVETS MED
AV STORLEK ≥4 ELLER STÖRRE DÄR INGET ANNAT
ANGES.

ROSTSKYDD

TILLVERKAT STÅL ROSTSKYDDAS ENLIGT SS-EN
ISO 1461, MIN 70 µm, KLASS C2
SKRUV, MUTTER OCH BRICKA LEVERERAS VFZ

TOLERANSER

TOLERANSER FÖR FUNKTIONSTOLERANSER KLASS 1
TOLERANSER FÖR STÅLKONSTRUKTIONER
SKÄRKLASS: Sk2
TOLERANSER FÖR BETONGBALKAR
MELLAN BULTGRUPPER I LÄNGDSLED: +/- 10 mm
MELLAN BULTGRUPPER I LÄNGDSLED, TOTALT MÅTT:
+/- 15 mm
MELLAN BULTGRUPPER I BREDD: +/- 20 mm
MELLAN BULTGRUPPER I HÖJD: +/- 5 mm
MELLAN BULTGRUPPER I HÖJD, TOTALT MÅTT: +/-50mm
MARKTRYCK UNDER BETONGFUNDAMENT CA. 0,8 kg/cm2

DUKKVALITET

VINYPLAN H900
PVC - BELAGD POLYESTERVÄV
1100 DTEX 2 / 2 BINDNING
TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2382/80

FÄRG

VIT TAKSEKTION - SCANTARP 099 - RAL 9016
LJUSGRÅ TAKSEKTION - SCANTARP 820 - NCS S3000-N
GRAFITGRÅ SIDOR OCH GAVLAR - SCANTARP 850 -
NCS S6000-N

HÄNVISNINGAR

B	2	Färg på sida och gavel	KDMA	190529
A	2	Färg på sida och gavel	KDMA	190528
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSRITNING

KÄRRTORPS IF



UPPDRAG NR	RITAD AV MÅTSD1	HANDLÄGGARE MÅTSD1
DATUM 190514	ANSVARIG	
TÄLTOVERBYGGNAD KÄRRTORP KÄRRTORP FASADER, SEKTION, STOMPLAN 40x66x7		
SKALA A1= 1:200 A3= 1:400	NUMMER A01.1	BET B