



FASAD / SEKTION TRAPPA skala 1:50



- ANVISNINGAR**
- BEFINTLIG KARM RIVS OCH DEN NYA KARMEN MONTERAS I DESS STÄLLE. DÖRR LIKNANDE BEFINTLIGA FÖNSTER (MED AVSEENDE PÅ MATERIAL, PROFILER OCH KULÖR).
- DEL AV TAK RIVS FÖR MONTERING AV TRAPPA. NY TAKTERRASS BYGGS OVANPÅ BEFINTLIGT TAK. TAKTERRASS OCH RÄCKEN KLÄS I FALSAD PLÅT LIKNANDE BEFINTLIGT TAK.
- INFÄSTNING ENLIGT K-RITNING. ALLT STÅL ROSTSKYDDSBEHANDLAS ENLIGT KORROSIVITETSKLASS C3.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSRITNING				
<div><div></div><div>Balcona www.balcona.se</div></div>				
BERGSTRANDS ARKITEKTKONTOR AB www.bergstrandsarkitektkontor.se 08- 5990 2112				
PROJEKT NR 1704			DATUM 2019-09-12	
RITAD AV NN			E-POST INFO@BERGMAIL.SE	
KV ÄDELMAN STÖRRE 6 TAKTERRASS DETALJER				
SKALA 1:50		HALVSKALA		RITNINGS NUMMER A2-1704-6
				REV