



### FÖRKLARINGAR

LB - LIMTRÄ BALK (GLULAM BEAM)  
LP - LIMTRÄ PELARE (GLULAM COLUMN)  
TFK - TAKFÖNSTERKUPOL  
TRP 130 - 130mm THICK TRP ROOF SHEETING  
200 ISOLERING - 200mm THICK INSULATION  
GLAS 8-2-8 - DOUBLE GLAZED GLASS

### FÖRESKRIFTER

Dimensioner på takfönsterkupol välvat glas:  
1500x1500mm

10 ST Takfönsterkupoler som skall vara  
automatiska rökuttagspunkter vid brand

- Karm och bäge i högklassig PVC
- Invändig lägenhetsruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 0,72 W/m<sup>2</sup>K
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Takfönsterkupolen har en sarghöjd på 150 mm
- Utvändig kulör RAL 8022

Eller likv.

### HÄNVISNINGAR

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
INFORMATIONSHANDLING			
		K-Lab Projektering AB T: +46 (0)70 763 1069 info@k-lab.se www.k-lab.se	
		RADISSON BLU ROYAL VIKING	
RIVNING PLANRITNING SAMMANSATT REDOVISNING ÖVERSIKT			
UPPDRAAGNR: 00004	DATUM 2019-10-14	ANSVARIG: G. EDGE	
SKALA (BA1) 1:100	NUMMER: K20-1-01301	BET:	