



FASAD NORD



FASAD ÖSTER

NYBYGGNAD AV VILLA

KÄLLARGRUND MURADE VÄGGAR. SYNLIg VÄGG UPP
TILL FÄRDIGT GOLV ENTREEPLAN PUTSAS
I GRÅ KULÖR NCS S 4500-Y

PUTSADE, MURADE VÄGGAR AV LÄTTBETONGBLOCK
TYP BAUROC ECOTERM +375 ELLER LIKVÄRDIG.
KULÖR PUTS NCS S 1502-Y

FÖNSTER AV TRÄ, KULÖR NCS S 0502-Y.
ALTANDÖRR I VIT KULÖR LIKA FÖNSTER.
ENTRÉDÖRR I GRÅ KULÖR NCS S 4500-Y

MELLANBJÄLKLÄG, VINDSBJÄKLÄG OCH TAK TYP BAUROC.

YTSKIKT AV TAK SVARTGLASERADE
TEGELPANNOR, HOLLANDER V.
TAKPLÅTAR OCH TAKAVVATTNING I SVART KULÖR.

TRAPPRÄCKEN AV SMIDE I SVART KULÖR NCS S 9000-N

TILLGÄNGLIGHET
MÖJLIGHET ATT INSTALLERA TRAPPHISS VID ENTRÉTRAPPA
FINNS. MÖJLIGHET ATT PARKERA 25M FRÅN ENTRÉ. KÖK
OCH TILLGÄNGLIG WC/D PÅ ENTRÉPLAN.

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVSHANDLING			
KV BLACKEN 7, BROMMA			
<div> ArchiWara</div>		Mobil: 0767639196 info@archiwara.com www.archiwara.com	
UPPDRAG NR 1912-0101	RITAD AV O. DIAWARA	HANDLÄGGARE O. DIAWARA	
DATUM 19-12-02	ANSVARIG O.D	OUSMANE. DIAWARA	
NY BYGGNAD AV VILLA			
FASADER			
SKALA A1 A1 1:50 A3 1:100	NUMMER A-40.3-100		BET