



FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.
Mått som anges med bokstäver (a-a, b-b osv) avser
mått som är lika.

Symboler, se ritn A30:005.

FÖRESKRIFTER

VÄGGTYPER (Dubblade väggar)

- V9 Gips- och plyfaskivor på stålstomme:
13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 13 gips
- V10 Gips- och plyfaskivor på stålstomme:
13 gips + 12 plyfa + 70 ljudregel/70 min.ull
+ 12 plyfa + 13 gips
Ljudklass: 44dB
- V11 Gips- och plyfaskivor på stålstomme:
13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 1mm stålplåt + 13 gips
Säkerhetsklass: 2
- V12 Gips- och plyfaskivor på stålstomme:
15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 15 Protect F
Brandkrav: EI60
- V13 Gips- och plyfaskivor på stålstomme:
15 Protect F + 12 plyfa + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 1mm stålplåt + 15 Protect F
Brandkrav: EI60
Säkerhetsklass: 2
- V14 Gips- och plyfaskivor på stålstomme, vägg
för kakling:
kakel + 13 gips + 12 plyfa + 70 stålregel
+ 12 plyfa + 13 gips
Kakel på sida mot WC
- V15 Gips- och plyfaskivor på stålstomme, vägg
för kakling:
kakel + 15 Protect F + 70 ljudregel/70 min.ull
+ 12 plyfa + Gips
Kakel på sida mot WC
Ljudklass: 44dB
- V16 Gips- och plyfaskivor på stålstomme, vägg
för kakling:
kakel + 15 Protect F + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 15 Protect F
Kakel på sida mot WC
Brandkrav: EI60
- V17 Gips- och plyfaskivor på stålstomme, vägg
för kakling:
kakel + 15 Protect F + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 1mm stålplåt + 15 Protect F
Kakel på sida mot WC
Brandkrav: EI60
Säkerhetsklass: 2
- V18 Gips- och våtrumsskiva på stålstomme,
vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel
+ 12 plyfa + 13 gips
Våtrumsskiva på sida mot dusch.
- V19 Gips- och våtrumsskiva på stålstomme,
vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel
+ 12 plyfa + 1mm stålplåt + 13 gips
Våtrumsskiva på sida mot dusch.
Säkerhetsklass: 2
- V20 Gips- och plyfaskivor på stålstomme, vägg
för kakling:
kakel + 13 gips + 70 stålregel + 12 plyfa
+ 1mm stålplåt + 13 gips
Kakel på sida mot WC
Säkerhetsklass: 2
- V21 Gips- och våtrumsskiva på stålstomme,
vägg för kakling:
kakel + 2x13 våtrumsskiva + 70 stålregel
+ 12 plyfa + 1mm stålplåt + 2x15 Protect F
Våtrumsskiva på sida mot dusch.
Brandkrav: EI60
Säkerhetsklass: 2

Enklade väggar, se ritn A30:005.

Övriga föreskrifter se ritn A30:003-A30:004.

MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING
Se ritn A30:007.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV
AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER

OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING
EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA

gwsrk arkitekter

FOKUNGGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: [+46 8] 4416110
WWW.GWSRK.SE

DATUM	RITAD AV	ANSVARIÖR ARKITEKT
150220	TK/LR	T KARASALO

Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM

PLAN 6 (3TR)
(+30.40)

SKALA	NUMMER	BET
A1: 1:100 A3: 1:200	A30:006	