



FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.
Mått som anges med bokstäver (a-a, b-b osv) avser mått som är lika.

- Bef vägg
- Ny vägg
- Bef dörr
- Ny dörr
- Nytt fönster /glasparti
- Brandcellsgräns EI60
- Entreprenadgräns

FÖRESKRIFTER

VÄGGTYPER (Enklade väggar)

- V1 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, enklad vägg: 45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V2 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, enklad vägg: 70 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V3 Gipskivor på stålstomme, enklad vägg: 70 stålregel + 2x15 gips Protect F Brandkrav: EI60
- V4 Gipskivor på stålstomme, enklad vägg för kakling: 70 stålregel + 2x13 gips + kakel Kakel på sida mot WC.
- V5 Gipskivor på stålstomme, enklad vägg för kakling: 70 stålregel + 2x15 gips Protect F + kakel Kakel på sida mot WC. Brandkrav: EI60
- V6 Gips- och våtrumsskiva på stålstomme, enklad vägg för kakling: kakel + 13 våtrumsskiva + 2x15 gips Protect F + 70 stålregel Våtrumsskiva och kakel på sida mot dusch. Brandkrav: EI60
- V7 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, dubbla enklade väggar: 45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips + 45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips
- V8 Gips- och plyfaskiva på stålstomme, dubbla enklade väggar: 45 stålregel + 2x13 gips + 45 stålregel + 12 plyfa + 13 gips Plyfaskiva på sida mot lokal. Brandkrav: EI60

Dubblade väggar, se ritn A30:006.

Övriga föreskrifter, se ritn A30:003-A30:004.

MÅLNING OCH YTSKIKTSBEHANDLING
Se ritn A30:007.

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|-----|-----------------|-------|------|
|-----|-----|-----------------|-------|------|

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DENNA HANDLING ÄR FRAMTAGEN EFTER ORIGINALRITNING UTFÖRD AV
AXELSSON & BOROWSKI ARKITEKTER

OBS! RITNINGEN ÄR INTE EN EXAKT UPPMÄTNINGSRITNING
EV MÄTTAVVIKELSER MOT DET BYGGDA KAN DÄRFÖR FÖREKOMMA

gws arkitekter

FOLKUNGAGATAN 53, 1TR 116 22 STOCKHOLM TEL: (+46 8) 4416110
WWW.GWSK.SE

| DATUM | RITAD AV | ANSVARIG ARKITEKT |
|--------|----------|-------------------|
| 150220 | TK/LR | T KARASALO |

Kv STADENS DIKE 7, STOCKHOLM

PLAN 5 (2TR)
(+27.20)

| SKALA | NUMMER | BET |
|------------------------|---------|-----|
| A1: 1:100 A3: 1:200 | A30:005 | |