



TAK:
Veg Tech moss-sedum 2-27"
Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm
30 mm Xeroflor Moss-Sedum
10 mm VT-fäll
Underlagstäckning av EPDM
Underlagslåg av underlagsspons
Barklåg av virke 25x38 mm
Strolågt av virke 25x23 mm
Träfibersolering 515mm
Takstol 145mm
CLT 100mm
Träbalkar 50mm
Träfibersolering 50mm
Ytskikt av akustisk kork fungerar också som isolering 25mm

FASAD:
Stående panel av linolerat kolat borstat trä med synliga fasten
Diffusion öppen Träfiberpanel
Trästolpar
Träfibersolering 150mm
Ångbroms som Hulton Intello Plus
Träfibersolering 50mm
Ytskikt av akustisk kork fungerar också som isolering 25mm

GLASFASAD:
Fönsterbalkar yttre svart anodiserad aluminium
Fönsterbalkar inuti trä
Träslag som bärande träram
glas och u-värden enligt ingenjören.

SOCKEL:
Fiberbetong grå yttre
Isolering och u-värden enligt ingenjören.
Inre foder med trä i samma träslag och som pelare

RITNR: A-40-3-01

FÖRKLARINGAR

MARKHÖJDER ANGES I METER.
ÖVRIGA MÅTT I MM

SAMTLIGA LOKALER HAR MINST EN TILLGÄNGLIG
ENTRÉ.

ENTRÉ

UTRYMNING

FASTIGHETSGRÄNS

+00.00 PRELIMINÄR MARKHÖJD

MARKHÖJDER FASTSTÄLLS I
DETALJPROJEKTERING.

+00.00 BEFINTLIG MARKHÖJD

KOORDINATSYSTEM:

PLAN: SWEREF 99 18 00

HÖJD: RH 2000

| REV | ÄNDRING AVSER | DATUM | SIGN |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| BYGGLOVSHANDLING | | | |
| HUMLEGÅRDEN | | | |
| PROJ: Mitokondrien | | Norra Stationsgatan, 113 43 Stockholm, Sverige | |
| PQ | PQ PROJEKTLEDNING AB | +46 70 366 18 70 | |
| A | HENNING LARSEN ARCHITECTS AIS | +45 8233 3000 | |
| VVS | TGI | +46 08 56 70 21 00 | |
| BR | BRANDKONSULTEN AB | +46 08 525 344 00 | |
| EL | VINBERG | +46 090 10 55 95 | |
| K | HILLSTATIK | +46 08 644 90 10 | |
| X | DISCIPLIN 7 | PHONE | |
| INRAD: Fasad, Norr, Söder, Öster, Väster | | | |
| Henning Larsen | | | |
| DATUM: | 2019/12/20 | REV DATUM: | |
| RITAT: MAG | | KONT: | |
| SKALA: 1 : 100 | PROJNR: 1864 | RITNR: A-40-3-01 | REV: |

