



Säckskurad puts, enligt arbetsbeskrivning  
i handboken "Rätt murat och putsat"  
(2005, Sveriges Målnings- och Putsentreprenörförening,  
Carlehamn Tryck och Media AB)

Kontur bef takfot, ersätts med ny takfot  
enligt originalritningar

Befintliga ventilationsdon och huvar på tak  
ersätts med nya kanalisationer under takfall

**Snitt A (bef mur)**

Puts ca 20 mm  
1 1/2-slens normal-  
tegel med fog 390 mm  
Puts ca 20 mm

**Snitt B**

Marksten i fix, med fall  
Isolering 100 mm  
Övergjutning betong 70 mm  
(ersätter bef brandtegel)  
Nya plankor 45 mm (ersätter bef)  
Bef stålbeak 200 mm  
(kompletteras med isolering under terrass)

**Snitt C**

Tunnputs, säckskuras  
Tegel danskt format 108 mm  
Fingerspalt 12 mm  
Isolering 130 mm  
Lättbetongblock 160 mm  
Spackel

**Snitt D**

Plåt, dubbellädd  
Råspont 22 mm  
Fallkil 40-250 mm  
Limträbalk/isolering 300 mm  
Skivmaterial 18 mm  
Gips 13 mm

2,5m

STOCKHOLMS  
STAD Stadsbyggnadskontoret

Inkom 2020 -01- 17  
Reg.  
18 - 14 703 - 575  
Dnr:

BET	ANT	ÄNDRING AVSEER	DATUM	SKALA
BYGGLOVSHANDLING				
Kv. Jerusalem 2, Stockholm Påbyggnad flerbostadshus				
ATELJÉ NORD				
A	Ateljé Nord			
K				
V				
E				
B				
UPPDRAG NR		REF AD AV	HANDLÄGGARE	
----		JO, HS	HS	
DATUM		ANSVARIG		
2020-01-15		HS		
Detalj yttertak				
SKALA	A3=50%	NUMMER	BET	
1:20		A-45.6-01		