

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER

- ANGRÄNSANDE FASTIGHET
- //

GLAS
- X

HÄNVISNING MATERIAL/UTFÖRANDE
- MARKISER (GÄLLER EJ MARKISER MOT BIRGER JARLSGATAN)
- BG

BRANDGASLUCKA
- BST

BEFINTLIGT LÅGE STUPRÖR
- DN

DÖRR, NY
- FTN

FÖNSTER, TRÄ, NY
- G

GALLER
- GPTN

GLASPARTIER, TRÄ, NY

FÖRESKRIFTER FORTS.

FASAD MOT GALLERIA

- 21

FASAD I PUTS
- 22

NYA FÖNSTER/GLASPARTIER, MED KALKSTENSOMFATTNING
- 23

PLÅTAVTÄCKNING TAK
- FASAD MOT GÅRD
- 31

SOCKEL AV ÖLÄNDSK KALKSTEN, FINHYVLAD
- 32

FASAD I PUTS
- 33

BEFINTLIGA FÖNSTER/GLASPARTIER RENOVERAS OCH MÅLAS I BRÄND TERRAKULÖR
- 34

NYA FÖNSTER/GLASPARTIER I TRÄ, MÅLAS I EN BRÄND TERRAKULÖR, ÖVERSTYCKE SKA I MÖJLIGASTE MÅN BEVARAS ENL. ANTIKVARIE
- 35

BEFINTLIGA BALKONGRÄCKEN I SMIDE

OM EJ ANGIVET KULÖR ENL. SENARE BESKED.

FÖNSTER KOMPLETTERAS MED MARKIS ENLIGT SENARE BESKED.

HÄNVISNINGAR

-

FÖRESKRIFTER

FASAD MOT BIRGER JARLSGATAN

- 1

SOCKEL AV KRYSSHAMRAD GRANIT MED INDRAGNA FÖNSTERPARTIER.
- 2

SOCKELVÅNING I RUSTIK KVADERMURSIMITERANDE PUTS.
- 3

FASAD MED KVADERMURSIMITERANDE PUTS MED TUNN RELIEF
- 4

BRÄDRIVEN FASADPUTS
- 5

SLÄTTPUTSADE BAND
- 6

PORTIK MED ARKIVOLT OCH PRYDNADSGAVEL, KONTORSENTRÉ
- 7

FÖNSTER PÅ VÅN TVÅ OCH TRE BINDS SAMMAN GENOM DUBBELHÖGA KOMPOSITIONER
- 8

DEKORERADE FÄLT ÅTERSKAPAS MED MOTIV LIKT DEM PÅ ORIGINALFASAD
- 9

BEFINTLIGA FÖNSTER/GLASPARTIER RENOVERAS OCH MÅLAS I BRÄND TERRAKULÖR
- 10

NYA FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR I TRÄ, MÅLAS I BRÄND TERRAKULÖR
- 11

BALKONGER MED RÄCKEN OCH KONSOLER I SMIDE
- 12

FRANSKA BALKONGER MED RÄCKEN I SMIDE
- 13

BALUSTRAD I FIBERBETONG, TAKVÅNING

MARKISER BIRGER JARLSGATAN  
SAMTLIGA FÖNSTER/GLASPARTIER MOT BIRGER JARLSGATAN FÖRSES MED MARKISER.


BST (I BEF HÅLKÄRL MOT ANGRÄNSANDE FASTIGHET)

BST (NY DRAGNING, MELLAN PLAN 2 OCH TRE)

BST (NY DRAGNING, MELLAN PLAN 2 OCH 3)

BST (I BEF HÅLKÄRL MOT ANGRÄNSANDE FASTIGHET)

ELEVATION MOT BIRGER JARLSGATAN



A		A BL PM 01		2020-01-31		TRS
BET		ÄNDRING AVSER		DATUM		SIGN
BYGGLOVHANDLING						
VASAKRONAN						
ORIENTERINGSFIGUR						
VASAKRONANS PROJEKTNUMMER		SPERLINGENS BACKE 45				
1411900007		KONTORSFASTIGHET				
(A)		WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB			T: 010-788 10 00	
BR		BRIAB			T: 08-410 102 50	
E		TYRÉNS AB			T: 010-452 20 00	
K		LOOSTRÖM			T: 08-755 11 60	
SP		CONVISE STOCKHOLM AB			T: 08-400 297 50	
S		ÄF-INFRASTRUCTURE AB			T: 010-505 00 00	
V		ÄF-INFRASTRUCTURE AB			T: 010-505 00 00	
W		ÄF-INFRASTRUCTURE AB			T: 010-505 00 00	
-		-			T:	
C		SWECO			T: 08-695 60 00	
INGÅENDE DELENTREPRENADER						
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV		HANDLÄGGARE		
062 016		B. ERIKSSON		T.-R. SÖDERSTRÖM		
DATUM		ANSVARIG		FASTIGHET/KST		BYGGNAD
2019-12-03		M. WAHLGREN		14119		001
KONTOR, OM- OCH TILLBYGGNAD						
FASAD MOT BIRGER JARLSGATAN						
SKALA		NUMMER		REV		
1:100		A--40-3-0000001BL		A		
ORIGINALFORMAT: A1						

ORIGINALFORMAT: A1