



**FÖRKLARINGAR**  
LB - LIMTRÄ BALK (GLULAM BEAM)  
LP - LIMTRÄ PELARE (GLULAM COLUMN)  
TFK - TAKFÖNSTERKUPOL  
TRP 130 - 130mm THICK TRP ROOF SHEETING  
200 ISOLERING - 200mm THICK INSULATION  
GLAS 8-2-8 - DOUBLE GLAZED GLASS

**FÖRESKRIFTER**

Dimensioner på takfönsterkupol välvat glas:  
1500x1500mm

10 ST Takfönsterkupoler som skall vara  
automatiska rökuttagspunkter vid brand

- Karm och båg i högklassig PVC
- Invändig lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 0,72 W/m<sup>2</sup>K
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Takfönsterkupolen har en sarghöjd på 150 mm
- Utvändig kulör standard (velux) Grå RAL 7043
- Kulör för stålbågar, Vit RAL 9010

Eller likv.

**HÄNVISNINGAR**

A	BYGGLÖVS KOMMENTAR	20-01-30	JU
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

**INFORMATIONSHANDLING**

**K** K-Lab Projektering AB  
T: +46 (0)70 763 1069  
info@k-lab.se  
www.k-lab.se

**Radisson BLU**  
RADISSON BLU ROYAL VIKING

PLANRITNING SAMMANSATT REDOVISNING ÖVRE TAKPLAN			
UPPDRAG NR: 00004	DATUM 2020-01-30	ANSVARIG: G. EDGE	
SKALA (@A1) 1:100	NUMMER: K20-1-01312	BET:	A