

FÖRKLARINGAR

LB - LIMTRĂ BALK (GLULAM BEAM)
LP - LIMTRĂ PELARE (GLULAM COLUMN)

LP - LIMTRÄ PELARE (GLULAM COLUMN)


TFK - TAKFÖNSTERKUPOL

TRP 130 - 130mm THICK TRP ROOF SHEETING


200 ISOLERING - 200mm THICK INSULATION

GLAS 8-2-8 - DOUBLE GLAZED GLASS

FÖRESKRIFTER



Dimensioner på takfönsterkupol välvit glas:
1500x1500mm



10 ST Takfönsterkupoler som skall vara automatiska rökuttagspunkter vid brand

- Karm och bäge i högklassig PVC
- Inväändig lågenerruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 0,72 W/m²K
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Takfönsterkuppen har en sarghöjd på 150 mm
- Utvändig kulör standard (velux) Grå RAL 7043
- Kulör för stålbågar: Vit RAL 9010

Eller likv.

HÄNVISNINGAR

A	BYGGLOVS KOMMENTAR	20-01-30	JUJ
ÄMBET	ÄNDRINGEN AVSÄR	DATUM	SIGN

INFORMATIONSHANDLING



K-Lab Projektering AB
T: +46 (0)70 763 1069

T: +46 (0)70 763 1069

K - L A B
info@k-lab.se
www.k-lab.se

info@k-lab.se
www.k-lab.se



RADISSON BLU ROYAL VIKING

SEKTIONER

DETAILRITNING

SAMMANSATT BEDÖVISNING

TAK/FASADSEKTION

UPDRAG NR: 00004	DATUM 2020-01-30	ANSVARIG: G. EDGE
SKALA (@A1) 1:50/1:100	NUMMER: K20-2-01313	BET: A