

ANLÄGGNINGSDATA

REGLER FÖR AUTOMATISK VATTENSPRINKLER-
ANLÄGGNING, SBF 120.8 SAMT SS-EN 12845:2015

RISIKKLASS	VATTENTÄTHET	V-YTA
KONTOR, RESTAURANGER TEKNIKUTRYMMEN	OH1	5 mm/min 72 kvm
KONFERENSLOKALER GÅNGSTRÅK, GARAGE	OH2	5 mm/min 144 kvm
BUTIKER, LAGER	HHS	10 mm/min 260 kvm

GRENRÖRSANSLUTNINGAR PÅ MATARLEDNING
UTFÖRES I SIDA ELLER UPPÅT.
VID ANVÄNDNING AV NEDDRAGNINGSSLANGAR
GÄLLER FÖLJANDE:
SLANG TYP VICTAULIC VICFLEX AH2, BÖJRADIE
MIN. 51 MM, MAX 5 BÖJAR, MAXLÄNGD 0,9 M.
OBS, KONVENTIONELLA RÖR OCH VINKLAR ÄR
PROJETERADE, SLANGAR ÄR EJ RITADE I MODELL

MATERIAL

RÖRLEDNINGAR DN 25-50, SS-EN 10255.
TUNNVÄGGIGA RÖR FM/UL LISTADE
RÖRLEDNINGAR >DN 50, SS-EN 10217-1.
TUNNVÄGGIGA RÖR FM/UL LISTADE
DRÄNERINGSLEDNINGAR FRÅN FLÖDESVAKTER
UTFÖRS GALVANISERADE

FÖRKLARINGAR

- FLÖDESVAKT / (FLV)
- NIVÅÄNDRING
- AVSTÄNGNINGSVENTIL
- LOCKAD RÖRÄNDE
- PROVISORISK MATNING
- BEFINTLIG INSTALLATION
- AVT = AVTAPPNINGSVENTIL
PV = PROVVENTIL
AV = AVLÜFTNINGSVENTIL

11:1 SEKTIONSNUMMER

PB = PASSBIT, RILLAD 500 MM

X = RIVES

FRI YTA BORRHÅL

SYMBOLER ENLIGT NEDAN VISAR GRUNDTYPER OCH
TOTALT ANTAL SPRINKLER PER RITNING. SPRINKLER
MED AVVIKAND K-FAKTORES, TEMPERATUR ETC.
REDOVISAS I TEXT VID RESPEKTIVE TEXT/YTA.

93°C	AVVIKAND AKTIVERINGSTEMPERATUR
SK	SKYDDSKÖR
ST	STÄNKPLÅT
DP	DRY-PENDENT
FL	FLATSPRAY
SIL	SMUTSFILTER
BV	BACKVENTIL
FLV	FLÖDESVAKT

RITNING SKALL SKRIVAS UT I FÄRG

A	SP-PM-101	2020-01-31	BR
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN
RIVNINGSHANDLING			
VASAKRONAN			
ORIENTERINGSFIGUR			
BERIDAREBANAN 11 BERIDAREBANAN 11 BERIDAREBANAN 11			
VASAKRONANS PROJEKTNUMMER 1413900122			
BERIDAREBANAN HÖGHUS 3			
A	WESTER + ELSNER	T: 08-402 68 80	
K	TYRÉNS	T: 010-452 20 00	
E	PROJEKTEL	T: 018-13 97 00	
V	SEC PROJEKT AB/FERAX AB	T: 072-226 59 73	
BR	BRANDKONSULTEN	T: 08-505 344 00	
S	EVOGA AB	T: 073-412 76 46	
SP	NORDISKA BRAND	T: 08-730 06 70	
W	HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB	T: 08-625 22 00	
PL	TÅ CONSULT AB/DAMAG AB	T: 076-877 67 76	
C	SWECO POSITION AB	T: 08-695 60 00	
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
1326	ML	BR	
DATUM	ANSVARIG	FASTIGHET/KST	BYGGNAD
01/27/20	TF	14139	003
OMBYGGNAD ETAPP 1 RIVNING			
HUS 3			
PLAN 01, VÅNING -3 TR, DEL 14			
SPRINKLERSYSTEM DE 3620-5			
SKALA	NUMMER	REV	
1:100	SP-54-1-0101140 RIV	A	

ORIGINALFORMAT: A1

