



PLAN 1

FÖRESKRIFTER

Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder.

För att undvika att kallvatten blir för varmt, förlägges KV under markisoleringen för bottenplattan.

Värmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.

Synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara förkromade.

Fogning med förkromad mekanisk koppling.

Ledningar monteras med hänsyn till längd expansion.

Dräneringsledning levereras och monteras av BE.

V51

Värmebäare sekundär. UPNOR, PEX RiR (Rör-i-rör) ISOL

V53

Värmerör, förkromade koppar-rör

S1

Purmo Compact-Panelradiatorer

MC1

PP-rör inomhusavlopp

S2,D2

PP Markavloppsrör enligt SS-EN 1852-1

S1

PP-rör inomhusavlopp

L

Luftringsledning PP-rör med gummiringsfogning.

STPR

Stuprörsanslutning med lövsamlare. Infallsrör uppdrages till sockellinje.

KV1, VV1

UPNOR, PEX-RiR

KV3, VV3

FÖRKROMADE KOPPAR-RÖR

KV8

PEM-SLANG,PN 10 I SKYDDSRÖR

VM1

Vattnemärkarkoppel med ventiler. Backventil monteras efter mätare.

BL21

Duschblandar

BL22

Badkarsblandare

BL1

Köksblandare

BL2

tvättbänksblandare

TS1

Tvättstfallsblandare

VK1

Vattenklosett

VUK1

Väggvattenuftkastare för kallt vatten

VUK2

Väggvattenuftkastare för kallt o varmt vatten

FVP

Frånluftsvärmepump, nibe fighter 750

B21

Golvbrunn med bottenutlopp

B22

Golvbrunn med sidoutlopp

L

Luftledning genom tak

RB1

Rensbrunn 110.

DVB1

Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlös. STPR Stuprör

Beträffande leveransomfattning av VVS-utrustning enligt leverans- avtal med husleverantören.

Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden.

I övrigt gäller BBR och regler för Säker vatteninstallaion.

Dag- och spillvatten förläggas med fall på 12 promille där ej annat anges

Dimension om inget annat anges på ritning:

FVP

KV: 22, VV: 22

B21

S: 75

VK1

S: 110

TS1

KV: 12, VV: 12, S: 50 (S:75 i bjällkag och under bfg-platta)

BL

KV: 15, VV: 15, S: 75

BL21

KV: 15, VV: 15, S: 110

VUK

KV: 15, VV:15

Vimmerbyhus

VIPRO

VÄTTERSTADENS INSTALLATIONSPROJEKTERING

INSTRUMENTVÄGEN 9

TEL: 036-440 44 41

MAIL: KONT@VIPRO.SE

553 02 JÖNKÖPING

WEB:

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING 2016-08-25				
BYGGHERR / BESTÄLLARE				
VIMMERBYHUS				
FASTIGHETSREGLERING				
-				
PROJEKTHÄRN				
16-067 SCAN				
OBJEKTSNR.	UPPDRAGS NR	RITAD/ANSTRUKERAD AV	HANDLAGARE	
		BF	KOM FAST	
DATUM	GÖDKAND HANDLING			
	-			
NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS				
-				
VA-INSTALLATIONER				
PLAN 2				
SKALA A3 1:100 A1 1:50	NUMMER V52-02			BET -