



VINDSPLAN



FÖRESKRIFTER

Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder.
För att undvika att kallvatten blir för varmt, förlägges KV under markisoleringen för bottenplattan. Värmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.
Synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara förkromade.
Fogning med förkromad mekanisk koppling.
Ledningar monteras med hänsyn till längd expansion.
Dräneringsledning levereras och monteras av BE.

VS1 Värmebärare sekundär. UPNOR, PEX RiR (Rör-i-rör) ISOL
VS3 Värmerör, förkromade koppar-rör

MC Purmo Compact-Panelradiatorer
S1,D1 PP-rör inomhusavlopp
S2,D2 PP Markavlopps-rör enligt SS-EN 1852-1
S1 PP-rör inomhusavlopp
L Lufthningsledning PP-rör med gummiringfogning.
STPR Stuprörsanslutning med lövsamlare. Infallsrör uppdrages till sockellinje.

KV1, VV1 UPNOR, PEX-RiR
KV3, VV3 FÖRKROMADE KOPPAR-RÖR
KV8 PEM-SLANG,PN 10 I SKYDDSRÖR
VM1 Vattenmätarkoppel med ventiler. Backventil monteras efter mätare.
BL21 Duschblandare
BL22 Badkarsblandare
BL1 Köksblandare
BL2 tvättbänksblandare
TS1 Tvättställsblandare
VK1 Vattenklosett

VUK1 Väggvattenustkastare för kallt vatten
VUK2 Väggvattenustkastare för kallt o varmt vatten

FVP Frånluftsvärmepump, nibe fighter 750
B21 Golvbrunn med bottenutlopp
B22 Golvbrunn med sidoutlopp
L Lufthledning genom tak
RB1 Rensbrunn 110.
DVB1 Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås.
STPR Stuprör

Beträffande leveransomfattning av VVS-utrustning enligt leverans- avtal med husleverantören.
Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden.
I övrigt gäller BBR och regler för Säker vatteninstallation.

Dag- och spillvatten förlägges med fall på 12 promille där ej annat anges
Dimension om inget annat anges på ritning:

FVP KV: 22, VV: 22
B21 S: 75
VK1 S: 110
TS1 KV: 12, VV: 12, S: 50 (S:75 i bjälklag och under bfg-platta)
BL KV: 15, VV: 15, S: 75
BL21 KV: 15, VV: 15, S: 110
VUK KV: 15, VV:15



VIPRO
VÄTTERSTADENS INSTALLATIONS-PROJEKTERING
INSTRUMENTVÄGEN 9 TEL: 036-440 44 41 MAIL: KIM@VIPRO.SE
553 02 JÖNKÖPING WEB:

A		RÄTT PLAN	20160906	BF
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING 2016-08-25

BYGGHERR / BESTÄLLARE
VIMMERBYHUS

FASTIGHETSBEHÅLLNING
-

PROJEKTHAND
16-067 SCAN

OBJEKTSNR.	UPPDRAG NR	RITAD/KONSTRUERAD AV	HANDLAGGARE
-	-	BF	KIM FAST
DATUM	GODKÄND HANDLING		
-	-		

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS
-

VA-INSTALLATIONER
PLAN 3

SKALA	NUMMER	BET
A3 1:100 A1 1:50	V52-03	-