

FÖRKLARINGAR

S	SPILLVATTEN
KV	KALLVATTEN
VV	VARMVATTEN
VVC	VARMVATTENCIRKULATION
VS	VÄRMEVATTEN
VP	FJÄRRVÄRME
KM	KÖLDMEDIUM
D	DAGVATTEN
TL	TRYCKLUFT
ST	SPILLVATTEN, TRYCKLEDNING
DT	DAGVATTEN, TRYCKLEDNING

RÖRBETECKNINGAR

VSXY-10	DIMENSION
	MATERIAL
	SYSTEM
	BETECKNING

MATERIAL

1	STÅLRÖR
2	RÖSTFRITT
3	KOPPAR
4	PLAST

ISOLERING AV RÖRLEDNINGAR

VS, VV FRILIGGANDE FÖRDELNINGS- OCH KOPPLINGSLEDN. I RUM ISOLERAS EJ ÖVRIGT: ISOLERAS MED RÖRSKÅL ENERGINIVÅ A. SYNLIGA LEDN. FÖRSES MED YTBEKLÄDNAD, PLASTPLÅT.

VP FJÄRRVÄRMELEDNING ISOLERAS MED RÖRSKÅL ENERGINIVÅ A. SYNLIGA LEDN. FÖRSES MED YTBEKLÄDNAD, PLASTPLÅT.

KV FRILIGGANDE FÖRDELNINGS- OCH KOPPLINGSLEDN. I RUM ISOLERAS EJ ÖVRIGT: ISOLERAS MED RÖRSKÅL ENERGINIVÅ B. SYNLIGA LEDN. FÖRSES MED YTBEKLÄDNAD, PLASTPLÅT.

D DAGVATTENLEDNING ISOLERAS MED DIFFUSIONSTÄT RÖRSKÅL.

RADIATORER, KONVEKTORER

MC11-S10	TYP OCH STORLEK
XX/YY	KV-VÄRDE
	EFFEKT

RADIATORER OCH KONVEKTORER PLACERAS CENTRERAT UNDER FÖNSTER.

DIM. PÅ KOPPLINGSLEDN. OM EJ ANNAT ANGES

DIM. INOM PARENTES AVSER RÖR-I-RÖR	KV	VV	S
TS	12 (16)	12 (16)	75
VK	12 (16)		110
BL	15 (16)	15 (16)	
DB	15 (16)	15 (16)	75
UB	15 (16)	15 (16)	
BRUNN			75/110

TAPPVATTENRÖR SOM FÖRLÄGGS DOLT DRAS SKARVFRITT MED PEX RÖR-I-RÖR.

GH 2020-01-14

A	-	PMIR-ARBETSRTNING	2020xxxx	OJ
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING



BLUE HARVEST
GRÖNA LUNDS TIVOLI

PL	PARTIN	0734-12 64 42
A	TILLSAMMANS	08-526 924 24
K	WSP	010-722 98 00
W	CREANOVA AB	08-594 706 20
E	MATS STRÖMBERG IB	08-562 403 00
V	ADERO	08-650 11 00
SK	-	
ST	-	

UPPDRAGSNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2911701	OJ	M EDMAN
DATUM	ANSVARIG	
2020xxxx	MARTIN EDMAN	

HUSDEL 3, BIERGARTEN
PLAN 1
PLANRITNING

SKALA	1/2 SKALA	NUMMER	BET
1:50	1:100	V-50.1-0311	A

