

# PLAN 1

FÖRESKRIFTER

Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder.  
 För att undvika att kallvatten blir för varmt, förlägges KV under markisoleringen för bottenplattan.  
 Värmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.  
 Synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara förkromade.  
 Fogning med förkromad mekanisk koppling.  
 Ledningar monteras med hänsyn till längd expansion.  
 Dräneringsledning levereras och monteras av BE.

VS1	Värmebäare sekundär. UPNOR, PEX RiR (Rör-i-rör) ISOL
VS3	Värmerör, förkromade koppar-rör
MC1	Purmo Compact-Panelradiatorer
SD1	PP-rör inomhusavlopp
SD2	PP Markavloppsrör enligt SS-EN 1852-1
S1	PP-rör inomhusavlopp
L	Luftringsledning PP-rör med gummiringsfogning.
STPR	Stuprörsanslutning med lövsamlare. Infallsrör uppdrages till sockellinje.

KV1, VV1	UPNOR, PEX-RiR
KV3, VV3	FÖRKROMADE KOPPAR-RÖR
KV8	PEM-SLANG, PN 10 I SKYDDSRÖR
VM1	Vattnemärkarkoppel med ventiler. Backventil monteras efter mätare.
BL21	Duschblandar
BL22	Badkarsblandare
BL1	Köksblandare
BL2	tvättbänksblandare
TS1	Tvättställsblandare
VK1	Vattenklosett

VUK1 Väggvattenuftkastare för kallt vatten  
 VUK2 Väggvattenuftkastare för kallt o varmt vatten


FVP	Frånluftsvärmepump, nibe fighter 750
B21	Golvbrunn med bottenutlopp
B22	Golvbrunn med sidoutlopp
L	Luftledning genom tak
RB1	Rensbrunn 110.
DVB1	Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlös. STPR Stuprör

Beträffande leveransomfattning av VVS-utrustning enligt leverans- avtal med husleverantören.  
 Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden.  
 I övrigt gäller BBR och regler för Säker vatteninstallations.

Dag- och spillvatten förläggas med fall på 12 promille där ej annat anges  
 Dimension om inget annat anges på ritning:

FVP	KV: 22, VV: 22
B21	S: 75
VK1	S: 110
TS1	KV: 12, VV: 12, S: 50 (S:75 i bjälklag och under bfg-platta)
BL	KV: 15, VV: 15, S: 75
BL21	KV: 15, VV: 15, S: 110
VUK	KV: 15, VV:15

---



# VIPRO

VÄTTERSTADENS INSTALLATIONSPROJEKTERING

INSTRUMENTVÄGEN 9  
553 02 JÖNKÖPING
TEL: 036-440 44 41  
WEBB:
MAIL: KIM@VIPRO.SE

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

## BYGGHANDLING 2016-08-25

BYGGHERRE / BESTÄLLARE  
**VIMMERBYHUS**  
 FASTIGHETSSEKTORING  
 -  
 PROJEKTHANS  
**16-067 SCAN**

OBJEKTS-NR.	UPPDRAGS NR	RITAD/ANSTRUKERAD AV	HANDLIGGÅRE
		BF	KIM FAST
DATUM	GÖDKAND HANDLING		

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS

-

VA-INSTALLATIONER

PLAN 2

SKALA	NUMMER	BET
A3 1:100 A1 1:50	V52-02	